第 0001 号　代価表　　側溝基礎工

第２７－０３－９０１－０－００１号　　1.000　　式　当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
側溝基礎板	1.000	本			
合計					
			単位当り		

条件名称　　入力値　　入力名称

第 0002 号　代価表　　照明柱等移設工

第２７－０３－９０１－０－００１号　　1.000　　本　当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
照明撤去工	1.000	基			
照明設置工	1.000	基			
合計					
			単位当り		

条件名称　　入力値　　入力名称

第 0003 号　代価表　　防犯灯新設工

第２７－０３－９０１－０－００１号　　1.000　　式　当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
防犯灯設置 水銀灯　２５０Ｗ	1.000	台			
合計					
			単位当り		

条件名称　　入力値　　入力名称

第 0004 号　代価表　　シェルター基礎工

第２７－０３－９０１－０－００１号　　1.000　　式　当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
基礎砕石 砕石の厚さ(7.5cm超12.5cm以下),砕石の種類(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0)	0.900	m2			施工Ｐ
ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造物識別(小型構造物),施工条件(打設地上高さ2m以下),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25 (高炉)),養生工の種類(一般養生),現場内小運搬の有無(無し)	0.350	m3			施工Ｐ
型枠 型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(小型構造物)	1.950	m2			施工Ｐ
鉄筋工 鉄筋規格(SD345 D13)	0.034	t			
合計					
			単位当り		

条件名称　　入力値　　入力名称

第 0005 号　代価表　　シェルター設置工

第２７－０３－９０１－０－００１号　　1.000　　式　当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
道路シェルター ポリカーボネート　自動点滅器	1.000	式			
シェルター設置工	1.000	式			
シェルター運搬	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称　　入力値　　入力名称

第 0006 号　代価表　　シェルター照明工

第２７－０３－９０１－０－００１号　　1.000　　式　当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
シェルター照明設置工	15.000	台			
シェルター照明	15.000	台			
合計					
			単位当り		

条件名称　　入力値　　入力名称

第 0007 号　代価表　　支障物撤去工（１）

第２７－０３－９０１－０－００１号　　1.000　　式　当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
パイプ柵撤去 ７６ｍ	1.000	式			
単管パイプ撤去 １２ｍ	1.000	式			
ネットフェンス撤去 ６ｍ	1.000	式			
標識移設工 規制標識	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称　　入力値　　入力名称

第 0008 号　代価表　　支障物撤去工（２）

第２７－０３－９０１－０－００１号　　1.000　　式　当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
柵板土留撤去	1.000	式			
看板撤去	1.000	式			
引込柱撤去	1.000	式			
汚水桝撤去 ８基	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称　　入力値　　入力名称