機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料)

第 ２７－０３－９０１－０－００１ 号　　実施 起工 設計書

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称 ／ 規　　格	数量	単　位	金額	摘要
Q001030001	区画線設置（溶融式） 実線・ゼブラ　１５ｃｍ	440.000	ｍ		20151001
Q001030004	区画線設置（溶融式） 実線・ゼブラ　４５ｃｍ	120.000	ｍ		20151001
Q001030007	区画線設置（溶融式） 破線　３０ｃｍ	19.000	ｍ		20151001
Q001030009	区画線設置（溶融式） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算	192.000	ｍ		20151001
Q001101003	ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	84.000	ｍ		20151001
Q001186001	ガードパイプ撤去工　土中建込用 Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ	6.000	ｍ		20151001
Q001200001	標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式　メッキ　φ６０．５	6.000	基		20151001
Q001202001	照明設置工	1.000	基		20151001
Q001208001	標識板設置（警戒規制指示路線番号） 設置手間	6.000	基		20151001
Q001220001	照明撤去工	1.000	基		20151001
Q001610001	構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工	84.000	ｍ３		20151001
TJ000020	側溝基礎板	10.000	本		20151001
TJ000030	防犯灯設置 水銀灯　２５０Ｗ	1.000	台		20151001
TJ000040	道路シェルター ポリカーボネート　自動点滅器	1.000	式		20151001
TJ000180	電線管（１） PF22　23m	1.000	式		20151001
TJ000190	電線管（２） FEP30　57m	1.000	式		20151001
TJ000200	電線管（３） FEP30　187m	1.000	式		20151001
TJ000210	分電盤設置	1.000	式		20151001
TJ000230	シェルター照明	15.000	台		20151001
Y001170003	道路標識板 既製品	6.000	基		20151001
Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３	1.387	t		20151001
Z101000030	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 30cm以下	210.000	t		20151001
Z101001100	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	60.000	t		20151001

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料)

第 ２７－０３－９０１－０－００１ 号　　実施 起工 設計書

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称 ／ 規　　格	数量	単　位	金額	摘要
Z101002018	ストックヤード利用料金 発生土搬入	330.000	ｍ３		20151001
Z120010250	鋼鉄製集水桝蓋 T-25 600×600　細め・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	4.000	枚		20151001