

本工事費内訳書

第 31-01-000-2-202 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
造成工事					
道路土工					
路体盛土工					
路体(築堤)盛土	460.000	m3			
路体(築堤)盛土 施工幅員(4.0m以上),作業形態(敷均し+締固め),施工数量(10,000m3未満),障害の有無(無し)	460.000	m3			施工P 第0001号代価表
土材料	520.000	m3			
購入土 盛土用(現場着)	520.000	m 3			20190401
法面整形工					
法面整形(盛土部)	20.000	m2			
法面整形 整形箇所(盛土部),法面締固めの有無(無し),現場制約の有無(無し),土質(垠質土、砂及び砂質土、粘性土),費用の内訳(全ての費用)	20.000	m2			施工P 第0002号代価表
構造物撤去工					
作業土工					
床掘り	30.000	m3			
床掘り 土質(土砂),施工方法(上記以外(小規模)),費用の内訳(全ての費用)	30.000	m3			施工P 第0003号代価表
埋戻し	50.000	m3			

本 工 事 費 内 訳 書

第 31-01-000-2-202 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 施工方法(上記以外(小規模)),土質(土砂),費用の内訳(全ての費用)	50.000	m3			施工P 第0004号代価表
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し	102.000	m3			
構造物とりこわし 構造物区分(無筋構造物),工法区分(機械施工),時間的制約の有無(無し),夜間作業の有無(無し),低騒音・低振動対策(必要)	102.000	m3			
舗装版切断	71.000	m			
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)	71.000	m			施工P 第0005号代価表
舗装版破砕	610.000	m2			
舗装版破砕 舗装版種別(アスファルト舗装版),障害等の有無(無し),騒音振動対策(必要),舗装版厚(15cm以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)	610.000	m2			施工P 第0006号代価表 20190401
看板撤去工	1.000	箇所			
人力木杭抜取工 末口(9cmを超え12cm以下),杭長(2.4m),施工条件による補正係数(根入率70%未満)	2.000	本			
排水構造物撤去工					
集水枿撤去	1.000	基			
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	0.339	m 3			20190401
U型側溝撤去	22.000	m			
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	3.102	m 3			20190401

本工事費内訳書

第 31-01-000-2-202 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
U型側溝撤去					25.000	m			
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無					0.950	m ³			20190401
汚水柵撤去					6.000	基			
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無					1.338	m ³			20190401
汚水柵撤去					3.000	基			
ます撤去工					3.000	箇所			第0007号代価表
運搬処理工									
殻運搬					27.000	m ³			
殻運搬 殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(対策不要厚15cm超)又は必要), DID区間の有無(有り), 運搬距離(km) (DID区間有) (9.0km以下), 費用の内訳(全ての費用)					27.000	m ³			施工P 第0008号代価表
殻運搬					110.000	m ³			
殻運搬 殻発生作業(Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(有り), 運搬距離(km) (DID区間有) (14.0km以下), 費用の内訳(全ての費用)					110.000	m ³			施工P 第0009号代価表
廃材運搬					0.200	m ³			
収集・運搬受託料金(建設系廃棄物) 4tコンテナ車(6~8m ³) 片道距離概ね25km					1.000	回			20190401
殻処分					27.000	m ³			
殻処分					27.000	m ³			第0010号代価表

本工事費内訳書

第 31-01-000-2-202 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
					110.000	m3			
					110.000	m 3			第0011号代価表
					0.200	m3			
					0.200	m 3			第0012号代価表 20190401
					1.400	t			
					1.400	t			
					2.000	箇所			
					1.000	箇所			
					1.000	箇所			
					94.000	人日			
					94.000	人日			

本工事費内訳書

第 31-01-000-2-202 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
路盤(歩道部)	315.000	m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚(実数入力)(100 mm),施工区 分(1層施工),材料(再生クラッシュ RC-40),費 用の内訳(全ての費用)	315.000	m2			施工P 第0013号代価表 20190401
表層(歩道部)	315.000	m2			
表層(歩道部) 平均幅員(1.4m以上),1層当平均仕上厚 70m m以下(30 mm),材料(再生密粒度アスファルト混合 物(13)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)	315.000	m2			施工P 第0014号代価表 20190401
排水構造物工					
作業土工					
床掘り	50.000	m3			
床掘り 土質(土砂),施工方法(上記以外(小規模)) ,費用の内訳(全ての費用)	50.000	m3			施工P 第0003号代価表 20190401
埋戻し	30.000	m3			
埋戻し 施工方法(上記以外(小規模)),土質(土砂)) ,費用の内訳(全ての費用)	30.000	m3			施工P 第0004号代価表 20190401
基面整正	20.000	m2			
基面整正	20.000	m2			施工P 第0015号代価表
側溝工					
管(函)渠型側溝	25.500	m			
管渠型側溝	25.500	m			第0016号代価表 20190401

本工事費内訳書

第 31-01-000-2-202 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	27.200	m			
U型側溝	27.200	m			第0017号代価表 20190401
側溝蓋	28.000	枚			
長尺U字溝蓋(溶融スラグ混入) 歩道用 ISL-300	25.000	枚			20190401
鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) T-14 300用 細め・ノズリップ(1.0m)	3.000	枚			20190401
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	28.000	枚			20190401
集水樹工					
現場打ち集水樹	1.000	箇所			
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート規格(18-8-25(高炉)),1箇所当りコンクリート使用量(0.30m3を超え0.32m3以下),コンクリート打設工法(人力打設),養生工の種類(一般養生・特殊養生(練炭))	1.000	箇所			施工P 第0018号代価表 20190401
鋼製グレーチング 落とし込み 細目 鎖付き 500×500用 T-14	1.000	組			20190401
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	1.000	枚			20190401
現場打ち集水樹	1.000	箇所			
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート規格(18-8-25(高炉)),1箇所当りコンクリート使用量(0.36m3を超え0.38m3以下),コンクリート打設工法(人力打設),養生工の種類(一般養生・特殊養生(練炭))	1.000	箇所			施工P 第0019号代価表 20190401
鋼製グレーチング 落とし込み 細目 鎖付き 600×600用 T-25	1.000	組			20190401
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	1.000	枚			20190401

本工事費内訳書

第 31-01-000-2-202 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
				プレキャスト街渠柵	2.000	箇所			
				プレキャスト集水柵 作業区分(据付), 製品質量 (kg/基) (80kg を超え400kg以下), 基礎砕石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)	2.000	基			施工P 第0020号代価表 20190401
				都市型側溝管理柵 UGKS-400用本体(固定グレーチング用)	2.000	基			20190401
				グレーチング蓋 UGKS-400用(固定・普通目)	2.000	枚			20190401
				縁石工					
				縁石工					
				歩車道境界ブロック	12.900	m			
				歩車道境界ブロック	12.900	m			第0021号代価表 20190401
				歩車道境界ブロック	3.000	箇所			
				歩車道境界ブロック	3.000	箇所			第0022号代価表 20190401
				歩車道境界ブロック	13.000	m			
				歩車道境界ブロック	10.000	m			第0023号代価表 20190401
				建築施設組立設置工					
				作業土工					
				床掘り	240.000	m3			
				床掘り 土質(土砂), 施工方法(標準), 土留方式の種 類(無し), 障害の有無(障害無し)	240.000	m3			施工P 第0024号代価表 20190401

本工事費内訳書

第 31-01-000-2-202 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
埋戻し					210.000	m3			
埋戻し 施工方法(最大埋戻幅1m以上4m未満)					210.000	m3			施工P 第0025号代価表 20190401
基面整正					30.000	m2			
基面整正					30.000	m2			施工P 第0015号代価表 20190401
シェルター工									
シェルター基礎					7.000	箇所			
シェルター基礎					4.000	箇所			第0026号代価表 20190401
シェルター基礎					3.000	箇所			第0027号代価表 20190401
シェルター基礎					4.000	箇所			
シェルター基礎					1.000	箇所			第0028号代価表 20190401
シェルター基礎					3.000	箇所			第0029号代価表 20190401
シェルター基礎					6.000	箇所			
シェルター基礎					6.000	箇所			第0030号代価表 20190401
シェルター基礎					29.700	m			
シェルター基礎					29.700	m			第0031号代価表 20190401
鉄筋工					1.000	式			

本工事費内訳書

第 31-01-000-2-202 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
鉄筋工[市場単価] 鉄筋材料規格・径(SD295A D10),規格・仕様区分(一般構造物),施工規模(10t以上(標準)),時間的制約を受ける場合の補正(無),夜間作業補正(無),トンネル内作業の補正(無),法面作業の補正(無),太径鉄筋補正(補正無(鉄筋割合10%未満含む)),構造物種別による補正(補正無(一般構造物))	0.870	t			
鉄筋工[市場単価] 鉄筋材料規格・径(SD295A D13),規格・仕様区分(一般構造物),施工規模(10t以上(標準)),時間的制約を受ける場合の補正(無),夜間作業補正(無),トンネル内作業の補正(無),法面作業の補正(無),太径鉄筋補正(補正無(鉄筋割合10%未満含む)),構造物種別による補正(補正無(一般構造物))	7.970	t			
鉄筋工[市場単価] 鉄筋材料規格・径(SD295A D16),規格・仕様区分(一般構造物),施工規模(10t以上(標準)),時間的制約を受ける場合の補正(無),夜間作業補正(無),トンネル内作業の補正(無),法面作業の補正(無),太径鉄筋補正(補正無(鉄筋割合10%未満含む)),構造物種別による補正(補正無(一般構造物))	5.650	t			
鉄筋工[市場単価] 鉄筋材料規格・径(SD345 D13),規格・仕様区分(一般構造物),施工規模(10t以上(標準)),時間的制約を受ける場合の補正(無),夜間作業補正(無),トンネル内作業の補正(無),法面作業の補正(無),太径鉄筋補正(補正無(鉄筋割合10%未満含む)),構造物種別による補正(補正無(一般構造物))	0.200	t			
鉄筋工[市場単価] 鉄筋材料規格・径(SD345 D16~25),規格・仕様区分(一般構造物),施工規模(10t以上(標準)),時間的制約を受ける場合の補正(無),夜間作業補正(無),トンネル内作業の補正(無),法面作業の補正(無),太径鉄筋補正(補正無(鉄筋割合10%未満含む)),構造物種別による補正(補正無(一般構造物))	0.580	t			
基礎杭	1.000	式			
鋼管基礎杭	34.000	本			第0032号代価表 20190401
仮設工					

本工事費内訳書

第 31-01-000-2-202 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土留・仮締切工					
軽量鋼矢板	105.000	m			
軽量鋼矢板	105.000	m			第0033号代価表 20190401
切梁・腹起し	105.000	m			
切梁・腹起し	105.000	m			第0034号代価表 20190401
直接工事費計					
共通仮設					
共通仮設費					
運搬費					
仮設材運搬費	20.400	t			
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 基本運賃(実数入力)(円/t), 運搬割増率(各種(実数入力)), 運搬割増率(実数入力)(0), その他の諸料金の有無(無)	20.400	t			
仮設材等の積込み取卸し費 作業区分(積込み、取卸し(往復分))	10.200	t			
現場環境改善費(率計上)					
共通仮設費(率計上)					
共通仮設費計					
純工事費					

本 工 事 費 内 訳 書

第 31-01-000-2-202 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等					
契約保証費用					
工事価格					
消費税相当額					
請負工事費					