

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積 上 分]

第 31-01-000-2-202 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001001002	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	15.270	t		20190401
Q001365003	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	27.200	m		20190401
Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	30.000	枚		20190401
Q001611001	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	107.729	m ³		20190401
Q2G1090020	塩化ビニル製ます設置工(材工共) 雨水ます(径200)	1.000	箇所		20190401
Q2G1090020	塩化ビニル製ます設置工(材工共) 汚水ます(径200)	1.000	箇所		20190401
TJ000020	都市型側溝 UGKS-400 L=2000	12.750	本		20190401
TJ000030	中間処理受託料金 廃プラスチック	0.200	m ³		20190401
TJ000050	収集・運搬受託料金(建設系廃棄物) 4tコンテナ車(6~8m ³) 片道距離概ね25km	1.000	回		20190401
TJ000060	鋼製グレーチング 落とし込み 細目 鎖付き 500×500用 T-14	1.000	組		20190401
TJ000080	鋼製グレーチング 落とし込み 細目 鎖付き 600×600用 T-25	1.000	組		20190401
TJ000090	アンカーボルト L形 ナット付 M16×500mm 黒皮品	24.000	本		20190401
TJ000100	都市型側溝管理柵 UGKS-400用本体(固定グレーチング用)	2.000	基		20190401
TJ000110	グレーチング蓋 UGKS-400用(固定・普通目)	2.000	枚		20190401
TJ000150	歩車道境界ブロック 150/190×200×600 両面R	14.448	本		20190401
TJ000160	歩車道境界ブロック 150/190×200×600 両面R 水抜	7.095	本		20190401
TJ000170	歩車道境界ブロック(斜) 150(176)/190×200(70)×600 両面R	3.000	本		20190401
TJ000180	歩車道境界ブロック(乗入部) 163/170×70×600	16.700	本		20190401
TJ000210	アンカーボルト L形 ナット付 M20×600mm 黒皮品	68.000	本		20190401
TJ000220	G-ECSパイル Φ165.2×8m STK400 t=7.1 翼付4m+4m	34.000	本		20190401
TJ000230	杭用継手 ECS-PJ Φ165.2用	34.000	個		20190401
TJ000240	杭頭金物 中詰コンクリート用	1.000	式		20190401
TJ000300	PJ保護具	1.000	式		20190401

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積 上 分]

第 31-01-000-2-202 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
TJ000310	消耗品費	4.500	日		20190401
Y007420101	仮設材の運賃料金 鋼材の運送に関わる運賃料金	20.400	t		20190401
Y0G5010030	腹起し材質料 (100m当り)	1.050	式		20190401
Y0G5020020	切梁材質料 軽量金属切梁材 (100m当り)	1.050	式		20190401
Y0G5030020	水圧ポンプ賃料 (100m当り)	1.050	式		20190401
Z001102008	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D10	0.896	t		20190401
Z001102009	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D13	8.209	t		20190401
Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	0.206	t		20190401
Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25	0.597	t		20190401
Z001102028	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D16	5.819	t		20190401
Z006702002	軽油 1.2号	82.687	L		20190401
Z006730001	スクラップ ヘビーH1	1.400	t		20190401
Z006800001	積込み. 取卸し費 (仮設材等)	20.400	t		20190401
Z100004010	鋼矢板 [軽量矢板] 賃料 軽量型 1~90日	302.000	日・t		20190401
Z100004500	鋼矢板 [軽量矢板] 修理費及び損耗費 軽作業	8.880	t		20190401
Z101000010	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下	258.500	t		20190401
Z101001100	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	63.450	t		20190401
Z104008000	購入土 盛土用 (現場着)	520.000	m ³		20190401
Z120013110	鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) T-14 300用 細め・ノスリップ (1.0m)	3.000	枚		20190401
Z140001010	長尺U字溝 歩道用 KUS-300×300	13.600	本		20190401
Z230001910	長尺U字溝蓋(溶融スラグ混入) 歩道用 ISL-300	25.000	枚		20190401

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施 工 P 分]

第 31-01-000-2-202 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z004101004	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	22.867	t		20190401
Z004130002	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	397.174	L		20190401
Z006540003	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	0.170	枚		20190401
Z006702002	軽油 1.2号	1,243.464	L		20190401
Z006704001	ガソリン レギュラー	20.001	L		20190401