数量総括表(造成工事) 4工区

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	設計数量	摘 要
敷地造成工	路体盛土工	路体(築堤)盛土	ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ締固め	m3	462.0	460.0	締固め土量
		土砂等運搬	購入土	m3	521.0	520.0	地山土量
	法面整形工	法面整形(盛土部)	普通土(1:1.0)	m2	29.2	20.0	
構造物撤去工	作業土工	床掘り		m3	38.7	30.0	
		埋戻し		m3	50.6	50.0	
	構造物取壊し工	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	102.0	102.0	
		舗装版切断	10cm以下	m	71.8	71.0	
		舗装版破砕	アスコン t=10cm以下	m2	610.2	610.0	
		看板撤去		箇所	1.0	1.0	
	排水構造物撤去工	集水桝撤去	550×550×600	基	1.0	1.0	
		U型側溝撤去	350×400	m	22.0	22.0	
			240×240	m	25.0	25.0	
		汚水桝撤去	Co製	基	6.0	6.0	
			塩ビ製	基	3.0	3.0	
	運搬処理工	殻運搬	アスファルト	m3	27.6	27.0	
			無筋コンクリート	m3	110.0	110.0	
		殻処分	アスファルト	m3	27.6	27.0	
			無筋コンクリート	m3	110.0	110.0	
		廃材運搬	プラスチック	m3	0.2	0.2	
		スクラップ	鉄くず	t	1.4	1.4	
		廃材処分	プラスチック	m3	0.2	0.2	
	交通管理工	交通誘導員		人	94.0	94.0	47日×2人