

H31年度 数量総括表(駅前広場) (1 / 2)

数量総括表(駅前広場工事) 4工区

工種	種別	細別	規格	単位	数量	設計数量	摘要
舗装工	アスファルト舗装工	路盤(歩道部)	再生砕石(RC-40)t=10cm	m2	315.4	315.0	
		表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13)t=3cm	m2	315.4	315.0	W=1.4m以上
排水構造物工	作業土工	床掘り		m3	56.6	50.0	
		埋戻し		m3	38.1	30.0	
		基面整正		m2	24.9	20.0	
	側溝工	管渠型側溝	卵型側溝400	m	25.5	25.5	
		プレキャストU型側溝	KUS(歩道用)300-300	m	27.2	27.2	
		側溝蓋	ISL-300	枚	25.0	25.0	
			鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用)	枚	3.0	3.0	
	集水樹	集水樹	500-500-600(歩)	箇所	1.0	1.0	
			600-600-700(車)	箇所	1.0	1.0	
		プレキャストU型側溝集水樹	卵型側溝400用集水樹	箇所	2.0	2.0	
縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック	一般部	m	12.9	12.9	
			切下げ部	箇所	3.0	3.0	
			乗入部	m	13.0	13.0	
建築施設組立設置工	作業土工	床掘り		m3	246.0	240.0	
		埋戻し		m3	216.0	210.0	
		基面整正		m2	37.4	30.0	
シェルター工	シェルター基礎	F1		箇所	7.0	7.0	
				箇所	4.0	4.0	
				箇所	6.0	6.0	
				m	29.7	29.7	
		鉄筋	D10 SD295A	t	0.879	0.870	
			D13 SD295A	t	7.973	7.970	
			D16 SD295A	t	5.656	5.650	
		D13 SD345	t	0.208	0.200		
		D16 SD345	t	0.587	0.580		

