

工事数量総括（内訳）表

第 31-01-000-2-103 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
造成工事						
			1	式		
土工						
			1	式		
作業土工						整地 818.000 m3
			1	式		
構造物撤去工						
			1	式		
構造物取壊し工						コンクリート構造物取壊し 246.000 m3 無筋コンクリート コンクリート構造物取壊し 23.000 m3 鉄筋コンクリート 杭基礎引抜き 30.000 本 PHC杭 φ350 L=12m 杭基礎撤去 6.000 本 PHC杭 φ350 L=1.4m 浄化槽撤去・運搬 1.000 基
			1	式		
運搬処理工						殻運搬 246.000 m3 無筋コンクリート 殻運搬 23.000 m3 鉄筋コンクリート 殻処分 246.000 m3 無筋コンクリート 殻処分 23.000 m3 鉄筋コンクリート 殻処分 0.250 m3 浄化槽 スクラップ 0.240 t 鉄くず
			1	式		
仮設工						
			1	式		
交通管理工						交通誘導警備員 30.000 人日
			1	式		
直接工事費計						
			1	式		
共通仮設						
			1	式		
共通仮設費						
			1	式		

工事数量総括（内訳）表

第 31-01-000-2-103 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
運搬費			1	式		重建設機械分解組立輸送費 1.000 回 仮設材運搬費 51.300 t 敷鉄板 仮設材運搬費 1.410 t ケーシング φ500×3本
現場環境改善費(率計上)			1	式		
共通仮設費（率計上）			1	式		
共通仮設費計			1	式		
純工事費			1	式		
現場管理費			1	式		
工事原価			1	式		
一般管理費等			1	式		
契約保証費用			1	式		
工事価格			1	式		
消費税相当額			1	式		
請負工事費			1	式		