

工事数量総括（内訳）表

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
造成工事			1	式		
道路土工			1	式		
路体盛土工			1	式	路体(築堤)盛土	600.000 m3
					土材料	660.000 m3
法面整形工			1	式	法面整形(盛土部)	70.000 m2
構造物撤去工			1	式		
作業土工			1	式	床掘り	60.000 m3
					床掘り	20.000 m3
					床掘り	130.000 m3
					埋戻し	220.000 m3
					埋戻し	5.000 m3
構造物取壊し工			1	式	コンクリート構造物取壊し	17.000 m3
					コンクリート構造物取壊し	20.000 m3
					舗装版切断	40.000 m
					舗装版破碎	320.000 m2
排水構造物撤去工			1	式	U型側溝撤去	111.000 m
					300×300	
					U型側溝撤去	23.000 m
					400×400	
					下水道管撤去	47.000 m
					VU φ 200	
					マンホール撤去	1.000 基
					1号 人孔深1.41m	
マンホール撤去	1.000 基					
1号 人孔深1.49m						
雨水桝撤去	6.000 基					
上水道構造物撤去工			1	式	水道管撤去	52.000 m

工事数量総括（内訳）表

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
運搬処理工			1	式		殻運搬 18.000 m3
						アスファルト
						殻運搬 17.000 m3
						無筋構造物
						殻運搬 20.000 m3
						鉄筋構造物
						殻処分 18.000 m3
						アスファルト
						殻処分 17.000 m3
						無筋構造物
						殻処分 20.000 m3
						鉄筋構造物
						廃材運搬 1.000 回
						廃プラスチック
						廃材運搬 1.000 回
						鉄くず
						廃材処分 0.300 m3
廃プラスチック						
スクラップ						
鉄くず						
0.100 t						
雨水浸透施設工			1	式		
作業土工			1	式		床掘り 410.000 m3
						埋戻し 250.000 m3
						埋戻し 40.000 m3
						基面整正 150.000 m2
						土砂等運搬 40.000 m3
浸透工			1	式		浸透枿 11.000 箇所
道路工事			1	式		
道路土工			1	式		
掘削工			1	式		掘削 250.000 m3
						土砂等運搬 250.000 m3
舗装工			1	式		
舗装準備工			1	式		不陸整正 23.000 m2

工事数量総括（内訳）表

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳		
アスファルト舗装工			1	式		路床	5.000	m3
						下層路盤(車道・路肩部)	11.000	m2
						下層路盤(車道・路肩部)	543.000	m2
						上層路盤(車道・路肩部)	554.000	m2
						基層(車道・路肩部)	33.000	m2
						表層(車道・路肩部)	39.000	m2
						表層(車道・路肩部)	35.000	m2
						表層(車道・路肩部)	508.000	m2
						排水構造物工		
作業土工			1	式		床掘り	50.000	m3
						埋戻し	30.000	m3
						基面整正	90.000	m2
						土砂等運搬	20.000	m3
側溝工			1	式		ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(横断用)	7.000	m
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(KUS-400×400)	24.700	m
						自由勾配側溝(300×300)	37.300	m
						自由勾配側溝(300×400)	64.500	m
						自由勾配側溝(300×500)	69.900	m
						自由勾配側溝(300×600)	13.900	m
						側溝蓋	172.000	枚
						勾配調整コンクリート	6.000	m3
						高炉コンクリート18-8-25		
						横断暗渠(300×300)	3.200	m
						横断暗渠(400×400)	12.000	m
集水樹工			1	式		現場打ち集水樹(400-400-700(歩))	1.000	箇所
						現場打ち集水樹(500-500-600(車))	1.000	箇所
						現場打ち集水樹(500-500-800(車))	1.000	箇所
						現場打ち集水樹(600-600-600(車))	2.000	箇所
						現場打ち集水樹(600-600-700(車))	3.000	箇所
区画線工			1	式				
区画線工			1	式		熔融式区画線(白色実線 W=15cm)	257.000	m
						熔融式区画線(白色実線 W=45cm)	6.000	m
						熔融式区画線(白色破線 W=30cm)	17.000	m
						熔融式区画線(文字 15cm換算長)	37.000	m
						熔融式区画線(緑色実線 W=30cm)	12.000	m
						熔融式区画線(白色実線 W=15cm 未供用)	99.000	m
						熔融式区画線(白色実線 W=45cm 未供用)	2.000	m
						熔融式区画線(白色破線 W=45cm 未供用)	1.500	m
						熔融式区画線(ゼブラ W=45cm 未供用区)	6.000	m
						熔融式区画線(文字 15cm換算長 未供用)	18.500	m
						下水道工事		

工事数量総括（内訳）表

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
管きょ工(開削)			1	式		
管路土工			1	式		管路掘削 70.000 m3 管路埋戻 50.000 m3 発生土処理 10.000 m3
管布設工			1	式		リブ付硬質塩化ビニル管 51.700 m 埋設標識テープ 51.700 m
管基礎工			1	式		砕石基礎 51.700 m
管路土留工			1	式		たて込み簡易土留 53.500 m
マンホール工			1	式		
組立マンホール工			1	式		組立1号マンホール 2.000 箇所
取付管およびます工			1	式		
管路土工			1	式		管路掘削 40.000 m3 管路埋戻 40.000 m3
ます設置工			1	式		ます 12.000 箇所
取付管布設工			1	式		取付管（管径150mm, 取付管長3m未満） 4.000 m 取付管（管径150mm, 取付管長3m以上5m未） 1.000 m 取付管（管径150mm, 取付管長5m以上12m未） 7.000 m
付帯工			1	式		
鋼材賃料			1	式		建込簡易土留賃料 1.000 式
共通仮設			1	式		
共通仮設費			1	式		
安全費			1	式		交通誘導員 60.000 人日
直接工事費計			1	式		

工事数量総括（内訳）表

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
共通仮設			1	式		
共通仮設費			1	式		
運搬費			1	式		仮設材運搬費 7.200 t
技術管理費			1	式		地質調査費 1.000 式
現場環境改善費(率計上)			1	式		
共通仮設費（率計上）			1	式		
共通仮設費計			1	式		
純工事費			1	式		
現場管理費			1	式		
工事原価			1	式		
一般管理費等			1	式		
契約保証費用			1	式		
工事価格			1	式		
消費税相当額			1	式		
請負工事費			1	式		