

## R1年度 数量総括表(道路) (1 / 2)

## 数量総括表(道路工事) 5工区

工種	種別	細別	規格	単位	数量	設計数量	摘要	
道路土工	掘削工	掘削		m3	254.8	250.0		
		土砂等運搬	DID有,L=31.5km以下	m3	254.8	250.0		
舗装工	舗装準備工	不陸整正	粒調碎石(M-30) t=3cm	m2	22.8	23.0		
	アスファルト舗装工	路床	再生碎石(RB-40)	m3	5.9	5.0		
			下層路盤(車道・路肩部)	再生碎石(RC-40) t=15cm	m2	10.6	11.0	
				再生碎石(RC-40) t=20cm	m2	543.0	543.0	
			上層路盤(車道・路肩部)	粒調碎石(M-30) t=3cm	m2	553.6	554.0	
				再生粗粒度アスコン(20)t=5cm	m2	33.4	33.0	W<1.4m タックコート
			基層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)t=5cm	m2	39.3	39.0	1.4≦W≦3.0m タックコート
				再生密粒度アスコン(13)t=5cm	m2	35.0	35.0	1.4≦W≦3.0m プライムコート
				再生密粒度アスコン(13)t=5cm	m2	508.0	508.0	W>3.0m プライムコート
排水構造物工	作業土工	床掘り		m3	53.0	50.0		
		埋戻し		m3	26.7	30.0		
		基面整正		m2	88.6	90.0		
		土砂等運搬	DID有,L=31.5km以下	m3	23.3	20.0		
	側溝工	プレキャストU型側溝	400×400(車道横断部)	m	7.0	7.0		
				KUS400×400(歩道部)	m	24.7	24.7	
			自由勾配側溝	300×300	m	37.3	37.3	
				300×400	m	64.5	64.5	
				300×500	m	69.9	69.9	
				300×600	m	13.9	13.9	
		側溝蓋	ISL-400	枚	21.0	21.0		
			用)					
			T-14 400用 細目	枚	4.0	4.0		
			自由勾配側溝蓋(車道用)					
300用	枚		132.0	132.0				
		用)						
		T-25 300用	枚	15.0	15.0			
		勾配調整コンクリート	m3	5.6	6.0			
		横断暗渠	300×300	m	3.2	3.2		
			400×400	m	12.0	12.0		

