数量総括表(下水道工事) 5工区

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	設計数量	摘 要
管きょ工(開削)	管路土工	管路掘削		m3	66.9	70.0	
		管路埋戻		m3	45.7	50.0	
		発生土処理		m3	13.1	10.0	
	管布設工	リブ付硬質塩化ビニル管	φ200	m	51.7	51.7	
		埋設標識テープ	150mm	m	51.7	51.7	
	管基礎工	砕石基礎	RC-40	m	51.7	51.7	
	管路土留工	たて込み簡易土留	掘削深2.0m以下	m	53.5	53.5	
マンホール工	組立マンホール工	組立1号マンホール		箇所	2.0	2.0	
取付管 およびますエ	管路土工	管路掘削		m3	39.9	40.0	
		管路埋戻		m3	38.8	40.0	
	ます設置工	ます	ます径200mm 鋳鉄製防護蓋	箇所	12.0	12.0	
	取付管布設工	取付管	管径150mm 取付管長3m未満	m	4.0	4.0	
			管径150mm 取付管長3m以上5m未満	m	1.0	1.0	
			管径150mm 取付管長5m以上12m未満	m	7.0	7.0	