

R1年度 数量総括表(造成) (1 / 2)

数量総括表(造成工事) 5工区

工種	種別	細別	規格	単位	数量	設計数量	摘要	
道路土工	路体盛土工	路体(築堤)盛土	ブル敷均し・タイヤローラー締固め	m3	595.0	600.0	締固め土量	
		土材料	購入土	m3	661.1	660.0	砂質土 地山土量	
	法面整形工	法面整形(盛土部)	普通土(1:1.0)	m2	70.2	70.0		
構造物撤去工	作業土工	床掘り	小規模	m3	59.9	60.0		
		床掘り	幅1m以上2m未満	m3	22.6	20.0		
		床掘り	標準	m3	127.0	130.0		
		埋戻し	幅1m以上4m未満	m3	220.6	220.0		
		埋戻し	幅1m未満	m3	5.0	5.0		
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	17.4	17.0		
		コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m3	20.6	20.0		
		舗装版切断	10cm以下	m	40.2	40.0		
		舗装版破碎	アスコン t=10cm以下	m2	323.4	320.0		
	排水構造物撤去工	U型側溝撤去	300×300	m	111.3	111.0		
			400×400	m	22.6	23.0		
	下水道構造物撤去工	下水道管撤去	VUφ200	m	46.5	47.0		
			マンホール撤去	1号 人孔深1.41m	基	1.0	1.0	
			1号 人孔深1.49m	基	1.0	1.0		
			雨水柵撤去	塩ビ柵φ200	基	6.0	6.0	
	上水道構造物撤去工	水道管撤去	VPφ100	m	51.8	47.0		
	運搬処理工	殻運搬	アスファルト	m3	18.3	18.0		
			無筋コンクリート	m3	17.4	17.0		
			鉄筋コンクリート	m3	20.3	20.0		
			殻処分	アスファルト	m3	18.3	18.0	
			無筋コンクリート	m3	17.4	17.0		
			鉄筋コンクリート	m3	20.3	20.0		
			廃材運搬	廃プラスチック	m3	0.3	0.3	
				鉄くず	t	0.1	0.1	

