

本工事費内訳書

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
造成工事									
道路土工									
路体盛土工									
路体(築堤)盛土					600.000	m3			
路体(築堤)盛土 施工幅員(4.0m以上), 施工数量(10,000m3未 満), 障害の有無(無し)					600.000	m3			施工P 第0001号代価表 20191201
土材料					660.000	m3			
購入土 盛土用(現場着)					660.000	m3			20191201
法面整形工									
法面整形(盛土部)					70.000	m2			
法面整形 整形箇所(盛土部), 法面締固めの有無(無し) , 現場制約の有無(無し), 土質(埴質土、砂 及び砂質土、粘性土), 費用の内訳(全ての費 用)					70.000	m2			施工P 第0002号代価表 20191201
構造物撤去工									
作業土工									
床掘り					60.000	m3			
床掘り 土質(土砂), 施工方法(上記以外(小規模) , 費用の内訳(全ての費用)					60.000	m3			施工P 第0003号代価表 20191201
床掘り					20.000	m3			

本工事費内訳書

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
	床掘り			土質(土砂), 施工方法(平均施工幅1m以上2m未満), 土留方式の種類(無し), 障害の有無(無し)	20.000	m3			施工P 第0004号代価表 20191201
	床掘り				130.000	m3			
	床掘り			土質(土砂), 施工方法(標準), 土留方式の種類(無し), 障害の有無(無し)	130.000	m3			施工P 第0005号代価表 20191201
	埋戻し				220.000	m3			
	埋戻し			施工方法(最大埋戻幅1m以上4m未満)	220.000	m3			施工P 第0006号代価表 20191201
	埋戻し				5.000	m3			
	埋戻し			施工方法(最大埋戻幅1m未満)	5.000	m3			施工P 第0007号代価表 20191201
	構造物取壊し工								
	コンクリート構造物取壊し				17.000	m3			
	構造物とりこわし			構造物区分(無筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(必要)	17.000	m3			20191201
	コンクリート構造物取壊し				20.000	m3			
	構造物とりこわし			構造物区分(鉄筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(必要)	20.000	m3			20191201
	舗装版切断				40.000	m			
	舗装版切断			舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)	40.000	m			施工P 第0008号代価表 20191201
	舗装版破砕				320.000	m2			

本工事費内訳書

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
									施工P
					320.000	m ²			第0009号代価表 20191201
				舗装版破砕 舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(必要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)					
				排水構造物撤去工					
				U型側溝撤去	111.000	m			
				構造物とりこわし (U型側溝300×300)	111.000	m			第0010号代価表 20191201
				U型側溝撤去	23.000	m			
				構造物とりこわし (U型側溝400×400)	23.000	m			第0011号代価表 20191201
				下水道管撤去	47.000	m			
				硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径(呼び径200mm)	47.000	m			20191201
				マンホール撤去	1.000	基			
				既設人孔撤去 構造物区分(鉄筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(必要)	0.488	m ³			20191201
				蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	1.000	枚			20191201
				マンホール撤去	1.000	基			
				既設人孔撤去 構造物区分(鉄筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(必要)	0.536	m ³			20191201
				蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	1.000	枚			20191201
				雨水柵撤去	6.000	基			

本工事費内訳書

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
					6.000	基			第0012号代価表 20191201
					5.700	m			20191201
					0.018	m3			施工P 第0013号代価表 20191201
					52.000	m			
					52.000	m			20191201
					1.000	組			20191201
					1.000	箇所			20191201
					18.000	m3			
					18.000	m3			施工P 第0014号代価表 20191201
					17.000	m3			
					17.000	m3			施工P 第0015号代価表 20191201
					20.000	m3			

本工事費内訳書

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬 殻発生作業(Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし),積込工法区分(機械積込),DID区間の有無(有り),運搬距離(km)(DID区間有)(6.0km以下),費用の内訳(全ての費用)	20.000	m3			施工P 第0015号代価表 20191201
殻処分	18.000	m3			
殻処分 (アスファルト)	18.000	m 3			第0016号代価表 20191201
殻処分	17.000	m3			
殻処分 (無筋構造物)	17.000	m 3			第0017号代価表 20191201
殻処分	20.000	m3			
殻処分 (鉄筋構造物)	20.000	m 3			第0018号代価表 20191201
廃材運搬	1.000	回			
収集・運搬受託料金(建設系廃棄物) 2t・3tコンテナ車(4m3) 片道25km	1.000	回			20191201
廃材運搬	1.000	回			
現場発生品・支給品運搬 トラック機種(クレーン装置付2t級2t吊),片道運搬距離(km)(5.0km以下),1回当たり平均積載質量(t)(0.1t超0.2t以下)	1.000	回			施工P 第0019号代価表 20191201
廃材処分	0.300	m3			
中間処理受託料金 廃プラスチック	0.300	m 3			20191201
スクラップ	0.100	t			
スクラップ ヘビーH1	0.100	t			20191201

本工事費内訳書

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
雨水浸透施設工									
作業土工									
床掘り					410.000	m3			
床掘り 土質(土砂), 施工方法(標準), 土留方式の種類(無し), 障害の有無(無し)					410.000	m3			施工P 第0005号代価表 20191201
埋戻し					250.000	m3			
埋戻し 施工方法(最小埋戻幅4m以上)					250.000	m3			施工P 第0020号代価表 20191201
埋戻し					40.000	m3			
埋戻し 施工方法(最大埋戻幅4m以上)					40.000	m3			施工P 第0021号代価表 20191201
基面整正					150.000	m2			
基面整正					150.000	m2			施工P 第0022号代価表 20191201
土砂等運搬					40.000	m3			
土砂等運搬 土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(パツク山積0.8m3(平積0.6m3)), 土質(土砂(岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(有り), 運搬距離(km)(DID区間有)(31.5km以下)					40.000	m3			施工P 第0023号代価表 20191201
ストックヤード利用料金 発生土搬入					40.000	m3			20191201
浸透工									
浸透柵					11.000	箇所			
硬質塩化ビニル管設置工(材工共) 呼び径150mm					9.400	m			20191201

本工事費内訳書

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
					11.000	個			20191201
					11.000	基			施工P 第0024号代価表 20191201
					11.000	基			第0025号代価表 20191201
					97.000	m3			施工P 第0026号代価表 20191201
					15.000	m3			施工P 第0027号代価表 20191201
					15.000	m 3			20191201
					403.000	m2			施工P 第0028号代価表 20191201
道路工事									
道路土工									
掘削工									
					250.000	m3			
					250.000	m3			施工P 第0029号代価表 20191201
					250.000	m3			
					250.000	m3			施工P 第0023号代価表 20191201

本工事費内訳書

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ストックヤード利用料金 発生土搬入	250.000	m 3			20191201
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正	23.000	m2			
不陸整正 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ(29mm以上34mm未満), 補足材料(粒度調整碎石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)	23.000	m2			施工P 第0030号代価表 20191201
アスファルト舗装工					
路床	5.000	m3			
路床工	5.000	m 3			第0031号代価表 20191201
下層路盤(車道・路肩部)	11.000	m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(150 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)	11.000	m2			施工P 第0032号代価表 20191201
下層路盤(車道・路肩部)	543.000	m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(200 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)	543.000	m2			施工P 第0033号代価表 20191201
上層路盤(車道・路肩部)	554.000	m2			
上層路盤(車道・路肩部) 材料(粒度調整碎石 M-30), 全仕上り厚(実数入力)(150 mm), 施工区分(1層施工), 費用の内訳(全ての費用)	554.000	m2			施工P 第0034号代価表 20191201
基層(車道・路肩部)	33.000	m2			

本 工 事 費 内 訳 書

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)),1 層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm),材料(再 生粗粒度アスファルト混合物(20)),瀝青材料種 類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費 用)	33.000	m2			施工P 第0035号代価表 20191201
表層(車道・路肩部)	39.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕 上厚 70mm以下(50 mm),材料(再生密粒度アス ファルト混合物(20)),瀝青材料種類(タックコート PK-4),費用の内訳(全ての費用)	39.000	m2			施工P 第0036号代価表 20191201
表層(車道・路肩部)	35.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕 上厚 70mm以下(50 mm),材料(再生密粒度アス ファルト混合物(13)),瀝青材料種類(プライムコ ート PK-3),費用の内訳(全ての費用)	35.000	m2			施工P 第0037号代価表 20191201
表層(車道・路肩部)	508.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm),材料(再生密粒度アスファルト混 合物(13)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)	508.000	m2			施工P 第0038号代価表 20191201
排水構造物工					
作業土工					
床掘り	50.000	m3			
床掘り 土質(土砂),施工方法(上記以外(小規模))),費用の内訳(全ての費用)	50.000	m3			施工P 第0003号代価表 20191201
埋戻し	30.000	m3			

本 工 事 費 内 訳 書

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 施工方法(上記以外(小規模)),土質(土砂),費用の内訳(全ての費用)	30.000	m3			施工P 第0039号代価表 20191201
基面整正	90.000	m2			
基面整正	90.000	m2			施工P 第0022号代価表 20191201
土砂等運搬	20.000	m3			
土砂等運搬 土砂等発生現場(標準),積込機種・規格(バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)),土質(土砂(岩塊・玉石混り土含む)),DID区間の有無(有り),運搬距離(km)(DID区間有)(31.5km以下)	20.000	m3			施工P 第0023号代価表 20191201
ストックヤード利用料金 発生土搬入	20.000	m 3			20191201
側溝工					
プレキャストU型側溝(横断用)	7.000	m			
U型側溝 作業区分(据付け),L=1000・L=4000・L=5000使用の有無(無し),夜間作業の有無(無し),U型側溝の種類(側溝(各種)),U型側溝の規格・仕様(L=2000mm),U型側溝の質量(1000kg/個以下),時間的制約の有無(無し),施工箇所における補正(無し),基礎碎石施工の有無(有り),基礎碎石の種類(再生クワッシュ40~0),基礎碎石設計数量(実数入力)(1.35 m3/10m)	7.000	m			20191201
側溝(管渠型) 暗渠敷板 400用 L=2000	4.000	本			20191201
プレキャストU型側溝(KUS-400×400)	24.700	m			

本 工 事 費 内 訳 書

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
長尺U字溝(歩道用)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), U字側溝種類(KUS400*400), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無), 基礎碎石施工の有無(有), 基礎碎石の種類(クラッシャーレン40~0), 基礎碎石設計数量(0.5 m3/10m)	24.700	m			20191201
自由勾配側溝 (300×300)	37.300	m			
自由勾配側溝(標準品)[土木工事標準単価] 自由勾配側溝の規格(300×300×2,000), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 基礎コンクリートの種類(18-8-40(普通)), 基礎コンクリート設計数量(実数入力)(0.39 m3/10m), 基礎碎石施工の有無(有), 基礎碎石の種類(再生碎石 RB-40), 基礎碎石設計数量(実数入力)(0.78 m3/10m)	37.300	m			20191201
自由勾配側溝 (300×400)	64.500	m			
自由勾配側溝(標準品)[土木工事標準単価] 自由勾配側溝の規格(300×400×2,000), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 基礎コンクリートの種類(18-8-40(普通)), 基礎コンクリート設計数量(実数入力)(0.39 m3/10m), 基礎碎石施工の有無(有), 基礎碎石の種類(再生碎石 RB-40), 基礎碎石設計数量(実数入力)(0.78 m3/10m)	64.500	m			20191201
自由勾配側溝 (300×500)	69.900	m			
自由勾配側溝(標準品)[土木工事標準単価] 自由勾配側溝の規格(300×500×2,000), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 基礎コンクリートの種類(18-8-40(普通)), 基礎コンクリート設計数量(実数入力)(0.39 m3/10m), 基礎碎石施工の有無(有), 基礎碎石の種類(再生碎石 RB-40), 基礎碎石設計数量(実数入力)(0.78 m3/10m)	69.900	m			20191201
自由勾配側溝 (300×600)	13.900	m			

本 工 事 費 内 訳 書

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
				自由勾配側溝(標準品) [土木工事標準単価] 自由勾配側溝の規格(300×600×2,000), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 基礎コンクリートの種類(18-8-40(普通)), 基礎コンクリート設計数量(実数入力) (0.39 m3/10m), 基礎砕石施工の有無(有), 基礎砕石の種類(再生砕石 RB-40), 基礎砕石設計数量(実数入力) (0.78 m3/10m)	13.900	m			20191201
				側溝蓋	172.000	枚			
				コンクリート側溝蓋(歩道用) (県規格) [土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(ISL-400), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)	21.000	枚			20191201
				鋼鉄製蓋布設(長尺U字溝) (T14) [土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(T-14 400用), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)	4.000	枚			20191201
				自由勾配側溝蓋(車道用) [土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(300用(車道用) L=500), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)	132.000	枚			20191201
				鋼鉄製蓋布設(長尺U字溝) (T25) [土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(T-25 300用), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)	15.000	枚			20191201
				勾配調整コンクリート	6.000	m3			
				コンクリート 構造物種別(小型構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	6.000	m3			施工P 第0040号代価表 20191201
				横断暗渠 (300×300)	3.200	m			

本 工 事 費 内 訳 書

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
管(函)渠型側溝(製品長 2m/個) 作業区分(据付),内径又は内空幅(mm)(200mm以上400mm以下),基礎碎石の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)	3.200	m			施工P 第0041号代価表 20191201
側溝(管渠型) 暗渠敷板 300用 L=2000	2.000	本			20191201
横断暗渠(400×400)	12.000	m			
管(函)渠型側溝(製品長 2m/個) 作業区分(据付),内径又は内空幅(mm)(200mm以上400mm以下),基礎碎石の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)	12.000	m			施工P 第0042号代価表 20191201
側溝(管渠型) 暗渠敷板 400用 L=2000	6.000	本			20191201
集水樹工					
現場打ち集水樹(400-400-700(歩))	1.000	箇所			
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート規格(18-8-40(高炉)),1箇所当りコンクリート使用量(0.30m3を超え0.32m3以下),コンクリート打設工法(人力打設),養生工の種類(一般養生・特殊養生(練炭))	1.000	箇所			施工P 第0043号代価表 20191201
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	1.000	枚			20191201
鋼鉄製集水樹蓋 T-14 400×400 細め・ノズリップ	1.000	枚			20191201
現場打ち集水樹(500-500-600(車))	1.000	箇所			
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート規格(18-8-40(高炉)),1箇所当りコンクリート使用量(0.32m3を超え0.34m3以下),コンクリート打設工法(人力打設),養生工の種類(一般養生・特殊養生(練炭))	1.000	箇所			施工P 第0044号代価表 20191201
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	1.000	枚			20191201
鋼鉄製集水樹蓋 T-25 500×500(IMO-4)	1.000	枚			20191201

本工事費内訳書

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝 (500-500-800(車))	1.000	箇所			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート規格(18-8-40 (高炉)), 1箇所当りコンクリート使用量(0.40m ³ を超え0.43m ³ 以下), コンクリート打設工法(人力打設), 養生工の種類(一般養生・特殊養生(練炭))	1.000	箇所			施工P 第0045号代価表 20191201
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	1.000	枚			20191201
鋼鉄製集水桝蓋 T-25 500×500(IM0-4)	1.000	枚			20191201
現場打ち集水桝 (600-600-600(車))	2.000	箇所			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート規格(18-8-40 (高炉)), 1箇所当りコンクリート使用量(0.38m ³ を超え0.40m ³ 以下), コンクリート打設工法(人力打設), 養生工の種類(一般養生・特殊養生(練炭))	2.000	箇所			施工P 第0046号代価表 20191201
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	2.000	枚			20191201
鋼鉄製集水桝蓋 T-25 600×600(IM0-5)	2.000	枚			20191201
現場打ち集水桝 (600-600-700(車))	3.000	箇所			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート規格(18-8-40 (高炉)), 1箇所当りコンクリート使用量(0.43m ³ を超え0.46m ³ 以下), コンクリート打設工法(人力打設), 養生工の種類(一般養生・特殊養生(練炭))	3.000	箇所			施工P 第0047号代価表 20191201
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	3.000	枚			20191201
鋼鉄製集水桝蓋 T-25 600×600(IM0-5)	3.000	枚			20191201
区画線工					
区画線工					

本工事費内訳書

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
				溶融式区画線 (白色実線 W=15cm)	257.000	m			
				区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	257.000	m			20191201
				溶融式区画線 (白色実線 W=45cm)	6.000	m			
				区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	6.000	m			20191201
				溶融式区画線 (白色破線 W=30cm)	17.000	m			
				区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 30cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	17.000	m			20191201
				溶融式区画線 (文字 15cm換算長)	37.000	m			
				区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	37.000	m			20191201

本 工 事 費 内 訳 書

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線 (緑色実線 W=30cm)	12.000	m			
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 30cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(各種), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	12.000	m			20191201
溶融式区画線 (白色実線 W=15cm 未供用区間)	99.000	m			
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(有り), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	99.000	m			20191201
溶融式区画線 (白色実線 W=45cm 未供用区間)	2.000	m			
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(有り), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	2.000	m			20191201
溶融式区画線 (白色破線 W=45cm 未供用区間)	1.500	m			
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(有り), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	1.500	m			20191201

本工事費内訳書

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
溶融式区画線 (ゼブラ W=45cm 未供用区間)	6.000	m			
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(ゼブラ 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(有り), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	6.000	m			20191201
溶融式区画線 (文字 15cm換算長 未供用区間)	18.500	m			
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(有り), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	18.500	m			20191201
下水道工事					
管きよ工(開削)					
管路土工					
管路掘削	70.000	m3			
機械掘削工(バックホ) バックホ規格(C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3))	70.000	m3			20191201
管路埋戻	50.000	m3			
機械投入埋戻工(バックホ) バックホ規格(C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)), タンバ締固め数量(m3) (実数) (45.7m3)	50.000	m3			20191201
発生土処理	10.000	m3			

本 工 事 費 内 訳 書

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
			発生土運搬工(10t積級)機械積込み		10.000	m3			20191201
			運搬距離(実数入力)(29.2 km), DID区間(DID区間あり), バックホウ規格(C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)), タイヤ損耗費(普通)						
			ストックヤード利用料金		10.000	m 3			20191201
			発生土搬入						
			管布設工						
			リブ付硬質塩化ビニル管		51.700	m			
			リブ付硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)		51.700	m			20191201
			規格・仕様(呼び径 200mm), 施工規模(20m以上), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無)						
			埋設標識テープ		51.700	m			
			埋設標識シート敷設		51.700	m			20191201
			作業種別(埋設標識シート敷設)						
			埋設標識シート		51.700	m			20191201
			下水道用 150mm幅 シングル						
			管基礎工						
			砕石基礎		51.700	m			
			砕石基礎		51.700	m			第0048号代価表 20191201
			管路土留工						
			たて込み簡易土留		53.500	m			
			建込工(たて込み簡易土留)		53.500	m			20191201
			掘削深(掘削深2.0m以下)						
			引抜工(たて込み簡易土留)		53.500	m			20191201
			掘削深(掘削深2.0m以下), クレーン賃料補正(標準(1.0))						

本工事費内訳書

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
マンホール工									
組立マンホール工									
組立1号マンホール					2.000	箇所			
組立マンホール部材(1号)					1.000	式			第0049号代価表 20191201
削孔費01号 塩ビ管用 φ200					2.000	箇所			20191201
可とう継手 塩ビ(リップ)管 φ200					4.000	個			20191201
底部工(組立1号人孔)					2.000	箇所			第0050号代価表 20191201
組立マンホール設置工(市場単価) 規格・仕様(1号(900mm) 3m以下), 施工規模(4箇所未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無)					2.000	箇所			20191201
グランドマンホール φ600, T-25					2.000	組			20191201
取付管およびます工									
管路土工									
管路掘削					40.000	m3			
機械掘削工(ハックホ) ハックホ規格(C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3))					40.000	m3			20191201
管路埋戻					40.000	m3			
機械投入埋戻工(ハックホ) ハックホ規格(C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)), タンバ締め数量(m3) (実数) (38.8m3)					40.000	m3			20191201
ます設置工									

本工事費内訳書

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
					12.000	箇所			
					12.000	箇所			20191201
					12.000	箇所			20191201
					12.000	個			20191201
					4.000	m			
					4.000	箇所			20191201
					1.000	m			
					1.000	箇所			20191201
					7.000	m			
					7.000	箇所			20191201

本工事費内訳書

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
付帯工									
鋼材賃料									
建込簡易土留賃料					1.000	式			
建込簡易土留賃料					1.000	式			20191201
共通仮設									
共通仮設費									
安全費									
交通誘導員					60.000	人日			
交通誘導警備員 B					60.000	人			20191201
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									
仮設材運搬費					7.200	t			
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 片道運搬距離(実数入力)(10 km),製品長区分(12m以内),運搬割増率(各種(実数入力)),運搬割増率(実数入力)(1),その他の諸料金の有無(無)					7.200	t			20191201
仮設材等の積み取り卸し費 作業区分(積み、取卸し(往復分))					7.200	t			20191201

本 工 事 費 内 訳 書

第 31-01-000-2-401 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
技術管理費					
地質調査費	1.000	式			
スウェーデン式サウンディング	9.000	箇所			第0051号代価表 20191201
現場環境改善費(率計上)					
共通仮設費 (率計上)					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等					
契約保証費用					
工事価格					
消費税相当額					
請負工事費					