

# 工事数量総括（内訳）表

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
造成工事			1	式		
道路土工			1	式		
路体盛土工			1	式		路体(築堤)盛土 140.000 m3 土材料 150.000 m3 赤土
残土処理工			1	式		土砂等運搬 740.000 m3 残土等処分 740.000 m3
法面整形工			1	式		法面整形(盛土部) 40.000 m2
構造物撤去工			1	式		
作業土工			1	式		床掘り 1,100.000 m3 埋戻し 1,100.000 m3
構造物取壊し工			1	式		舗装版切断 229.000 m 舗装版破碎 720.000 m2 コンクリート構造物取壊し 447.000 m3 杭基礎引抜き 2.000 本 PC杭 φ 350 L=14m 杭基礎引抜き 16.000 本 PC杭 φ 350 L=12m 杭基礎引抜き 2.000 本 PC杭 φ 300 L=15m 杭基礎引抜き 2.000 本 PC杭 φ 300 L=13m
排水構造物撤去工			1	式		コンクリート構造物取壊し 48.000 m3 U型側溝等 汚水桝撤去 2.000 箇所

# 工事数量総括（内訳）表

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
運搬処理工			1	式		殻運搬 37.000 m3
						アスファルト
						殻運搬 494.000 m3
						鉄筋コンクリート
						殻処分 37.000 m3
						アスファルト
						殻処分 494.000 m3
						鉄筋コンクリート
						廃材運搬 1.000 回
						廃プラスチック
						廃材運搬 1.000 回
						鉄くず
						廃材処分 0.100 m3
						廃プラスチック
						スクラップ 0.200 t
雨水柵設置工			1	式		
作業土工			1	式		床掘り 40.000 m3
						埋戻し 30.000 m3
						基面整正 17.000 m2
雨水柵工			1	式		雨水柵工 2.000 箇所
浸透工			1	式		浸透柵 1.000 箇所
仮設工			1	式		
防護施設工			1	式		仮囲い 180.000 m
						B型バリケード
交通管理工			1	式		交通誘導警備員 440.000 人日
付帯工			1	式		
付帯工			1	式		祭事費 1.000 式
道路工事			1	式		
道路土工			1	式		

# 工事数量総括（内訳）表

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
掘削工				式		掘削 840.000 m3
			1			
地盤改良工				式		
			1			
置換工				式		路床 290.000 m3
			1			再生砕石 (RB-40) t=50cm 路床 5.000 m3 再生砕石 (RB-40) t=75cm
舗装工				式		
			1			
路面切削工				式		路面切削 1,750.000 m2
			1			殻運搬(路面切削) 88.000 m3 殻処分 88.000 m3
アスファルト舗装工				式		下層路盤(車道・路肩部) 6.000 m2
			1			再生砕石 (RC-40) t=15cm 下層路盤(車道・路肩部) 321.000 m2 再生砕石 (RC-40) t=20cm 下層路盤(車道・路肩部) 599.000 m2 再生砕石 (RC-40) t=35cm 上層路盤(車道・路肩部) 1,560.000 m2 粒調砕石 (M-30) t=15cm 上層路盤(車道・路肩部) 114.000 m2 粒調砕石 (M-30) t=20cm 路盤(歩道部) 195.000 m2 再生砕石 (RC-40) t=10cm 路盤(歩道部) 54.000 m2 粒調砕石 (M-30) t=20cm 路盤(歩道部) 22.000 m2 粒調砕石 (M-30) t=25cm 基層(車道・路肩部) 1,320.000 m2 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm 基層(車道・路肩部) 31.000 m2 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm 表層(車道・路肩部) 2,610.000 m2 再生密粒度アスコン(20) t=5cm 表層(車道・路肩部) 416.000 m2 再生密粒度アスコン(13) t=5cm 表層(車道・路肩部) 31.000 m2 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm 表層(歩道部) 195.000 m2 細粒度アスコン t=3cm 表層(歩道部) 54.000 m2 細粒度アスコン t=4cm 表層(歩道部) 22.000 m2 再生密粒度アスコン(13) t=5cm

# 工事数量総括（内訳）表

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
排水性舗装工			1	式		排水性舗装・表層（車道・路肩部） 232.000 m2
						ポラスアスコン(20) t=5cm 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 25.000 m2 ポラスアスコン(20) t=5cm, 導水パイプあり
排水性舗装用路肩排水工			1	式		導水パイプ 45.000 m
						ステンレス製φ18
透水性舗装工			1	式		フィルター層 93.000 m2
						埋戻用砂 t=5cm 路盤(歩道部) 93.000 m2 再生砕石(RC-40) t=10cm 表層 93.000 m2 開粒度アスコン t=4cm
排水構造物工			1	式		
作業土工			1	式		床掘り 110.000 m3
						埋戻し 60.000 m3 基面整正 122.000 m2
側溝工			1	式		L型街渠 83.000 m
						一般部 L型街渠 40.000 m 車乗入れ部 L型街渠 8.000 m 交差点部 L型街渠 7.200 m 車乗入れ部(摺付部) L型街渠 3.000 m 交差点部(摺付部) プラスチックU型側溝 102.000 m 車道用 KUS400×400 プラスチックU型側溝 7.000 m 横断用400×400 自由勾配側溝 42.000 m 300×300 自由勾配側溝 41.000 m 300×400 勾配調整コンクリート 3.000 m3 側溝蓋 92.000 枚 ISL-400 側溝蓋 10.000 枚 鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) T-14 400用 細目 側溝蓋 34.000 枚 自由勾配側溝蓋(車道用) 300用 L=1000 側溝蓋 8.000 枚 自由勾配側溝用グレーチング蓋(車道用) 300用 L=1000 管渠型側溝 6.000 m CSBφ400

# 工事数量総括（内訳）表

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
管渠工				式		暗渠排水管 16.000 m
			1			取付管VUφ150
集水柵工			1	式		7°レキャスト街渠柵 8.000 箇所
						400-350
						7°レキャスト集水柵 6.000 箇所
						400-400-700(歩)
						7°レキャスト集水柵 1.000 箇所
						600-600-700(車) 7°レキャスト集水柵 600-600-700(歩)
縁石工				式		
			1			
作業土工			1	式		床掘り 5.000 m3
						埋戻し 3.000 m3
						基面整正 11.000 m2
縁石工				式		地先境界7°ロック 50.000 m
			1			
防護柵工				式		
			1			
車止めポスト工				式		車止めポスト（弾性車止め） 5.000 本
			1			
標識工				式		
			1			
小型標識工				式		標識柱 5.000 基
			1			
区画線工				式		
			1			

# 工事数量総括（内訳）表

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳					
区画線工			1	式		熔融式区画線 690.000 m 白色実線 W=15cm 熔融式区画線 210.000 m 黄色実線 W=20cm 熔融式区画線 23.000 m 白色実線 W=30cm 熔融式区画線 210.000 m 白色実線 W=45cm 熔融式区画線 12.000 m 白色破線 W=15cm 熔融式区画線 21.000 m 白色破線 W=30cm 熔融式区画線 2.000 m 白色破線 W=45cm 熔融式区画線 180.000 m 白色ゼブラ W=45cm 熔融式区画線 130.000 m 白色文字 W=15cm換算 熔融式区画線 52.000 m 緑色実線 W=30cm 熔融式区画線 62.000 m 排水性舗装, 白色実線 W=15cm 熔融式区画線 6.000 m 排水性舗装, 白色実線 W=45cm 熔融式区画線 14.000 m 排水性舗装, 白色破線 W=30cm 熔融式区画線 13.000 m 排水性舗装, 白色文字 W=15cm換算 ペイント式区画線 24.000 m 区画線消去 93.000 m 削り取り式 W=15cm換算					
					道路付属施設工			1	式		
					作業土工			1	式		床掘り 60.000 m3
											埋戻し 60.000 m3
											基面整正 26.000 m2
					照明工			1	式		照明柱基礎 2.000 基
											引込柱基礎 1.000 基
											照明柱 2.000 基
											引込柱 1.000 基

# 工事数量総括（内訳）表

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳		
電線管路工			1	式		電線管	36.000	m
						FEP30 電線管	26.000	m
			1	式		FEP50 電線	74.000	m
						EM-CE 3.5sq-2C ハントホール	2.000	箇所
道路付属物工			1	式		H1-9 600mm×600mm×900mm 中耐蓋R2K-60付 埋設表示シート	62.000	m
						車線分離標	29.000	本
下水道工事			1	式				
管きょ工(開削)			1	式				
管路土工			1	式		管路掘削	110.000	m3
						管路埋戻	80.000	m3
管布設工			1	式		硬質塩化ビニル管	22.400	m
						リブ付硬質塩化ビニル管	56.600	m
管基礎工			1	式		埋設標識テープ	56.600	m
						砂基礎	22.100	m
			1	式		砕石基礎	36.600	m
						掘削幅0.95m 砕石基礎	19.500	m
管路土留工			1	式		掘削幅1.00m		
						たて込み簡易土留	23.600	m
			1	式		掘削深1.5m以下		
						たて込み簡易土留	38.800	m
マンホール工			1	式		掘削深2.0m以下		
						軽量鋼矢板土留	20.200	m
			1	式		掘削深2.0m以下		
組立マンホール工			1	式		組立1号マンホール	1.000	箇所
						組立特1号マンホール	2.000	箇所
小型マンホール工			1	式		小型マンホール	3.000	箇所
取付管およびます工			1	式				
管路土工			1	式		管路掘削	4.000	m3
						管路埋戻	4.000	m3

# 工事数量総括（内訳）表

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
ます設置工						ます 2.000 箇所
			1	式		
取付管布設工						取付管取付管（管径150mm, 取付管長3m未 5.000 m
			1	式		
付帯工						
			1	式		
既設人孔蓋調整工						人孔蓋調整工 5.000 箇所 人孔蓋取換工 1.000 箇所
			1	式		
直接工事費計						
			1	式		
共通仮設						
			1	式		
共通仮設費						
			1	式		
運搬費						重建設機械分解組立輸送費 1.000 回 重建設機械分解組立輸送費 1.000 回 仮設材運搬費 13.200 t
			1	式		
技術管理費						地質調査費 1.000 式
			1	式		
現場環境改善費(率計上)						
			1	式		
共通仮設費（率計上）						
			1	式		
共通仮設費計						
			1	式		
純工事費						
			1	式		
現場管理費						
			1	式		
工事原価						
			1	式		
一般管理費等						
			1	式		
契約保証費用						
			1	式		

# 工事数量総括（内訳）表

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
工事価格						
			1	式		
消費税相当額						
			1	式		
請負工事費						
			1	式		