

R2年度 数量総括表(道路) (1 / 3)

数量総括表(道路工事) 7工区

工種	種別	細別	規格	単位	数量	設計数量	摘要
道路土工	掘削工	掘削		m3	842.0	840.0	
地盤改良工	置換工	路床工	再生砕石(RB-40) t=50cm	m3	287.1	290.0	
			再生砕石(RB-40) t=75cm	m3	4.5	5.0	
舗装工	路面切削工	路面切削	切削深5cm 段差すりつけ撤去有	m2	1,751.0	1,750.0	
		殻運搬	アスファルト(切削)	m3	87.5	88.0	
		殻処分	アスファルト(切削)	m3	87.5	88.0	
	アスファルト舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40) t=15cm	m2	6.0	6.0	
			再生砕石(RC-40) t=20cm	m2	321.3	321.0	
			再生砕石(RC-40) t=35cm	m2	599.0	599.0	
		上層路盤(車道・路肩部)	粒調砕石(M-30) t=15cm	m2	1,560.5	1,560.0	
			粒調砕石(M-30) t=20cm	m2	114.2	114.0	
		路盤(歩道部)	再生砕石(RC-40) t=10cm	m2	194.6	195.0	
			粒調砕石(M-30) t=20cm	m2	54.2	54.0	
			粒調砕石(M-30) t=25cm	m2	22.4	22.0	
		基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm	m2	1,322.6	1,320.0	W>3.0m プライムコート
			再生粗粒度アスコン(20) t=5cm	m2	30.8	31.0	W<1.4m プライムコート
		表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) t=5cm	m2	2,613.8	2,610.0	W>3.0m タックコート
			再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	415.7	416.0	W>3.0m プライムコート
			再生粗粒度アスコン(20) t=5cm	m2	30.8	31.0	W<1.4m タックコート
		表層(歩道部)	細粒度アスコン t=3cm	m2	194.6	195.0	W≥1.4m プライムコート
			細粒度アスコン t=4cm	m2	54.2	54.0	W≥1.4m プライムコート
			再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	22.4	22.0	W≥1.4m プライムコート
	排水性舗装工	表層(車道・路肩部)	ポーラスアスコン(20) t=5cm	m2	231.7	232.0	W≥2.4m
		表層(路肩部)	ポーラスアスコン(20) t=5cm 導水パイプあり	m2	24.9	25.0	W<1.4m 導水パイプ 45m
	透水性舗装工	フィルター層	埋戻用砂 t=5cm	m2	93.4	93.0	
		路盤(歩道部)	再生砕石(RC-40) t=10cm	m2	93.4	93.0	
		表層	開粒度アスコン t=4cm	m2	93.4	93.0	W≥2.4m

R2年度 数量総括表(道路) (2 / 3)

排水構造物工	作業土工	床掘り		m3	106.4	110.0
		埋戻し		m3	55.1	60.0
		基面整正		m2	122.0	122.0
	側溝工	L型街渠	一般部	m	82.5	83.0
			車乗入れ部	m	40.0	40.0
			交差点部	m	7.9	8.0
			車乗入れ部(摺付部)	箇所	12.0	12.0
			交差点部(摺付部)	箇所	5.0	5.0
		プレキャストU型側溝	KUS400×400(歩道部)	m	101.8	102.0
			横断用400×400	m	7.1	7.0
		プレキャスト自由勾配側溝	300×300	m	41.7	42.0
			300×400	m	41.2	41.0
		勾配調整コンクリート	18-8-25	m3	2.6	3.0
		側溝蓋	ISL-400	枚	92.0	92.0
			鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) T-14 400用 細目	枚	10.0	10.0
			自由勾配側溝蓋(車道用) 300用 L=1000	枚	34.0	34.0
			自由勾配側溝用グレーチング 蓋(車道用) 300用 L=1000	枚	8.0	8.0
		管渠型側溝	CSB φ 400	m	6.0	6.0
	管渠工	暗渠排水管	取付管VU φ 150	m	16.0	16.0
	集水柵工	街渠柵	400-350	箇所	8.0	8.0
		集水柵	400-400-700(歩)	箇所	6.0	6.0
			600-600-700(車)	箇所	1.0	1.0
			600-600-700(歩)	箇所	2.0	2.0
縁石工	作業土工	床掘り		m3	5.0	5.0
		埋戻し		m3	3.0	3.0
		基面整正		m2	10.9	11.0
	縁石工	地先境界ブロック	120×120×600	m	49.7	50.0
防護柵工	車止めポスト工	弾性車止め	φ 130 H=800	本	5.0	5.0
標識工	小型標識工	標識柱	移設	基	5.0	5.0

R2年度 数量総括表(道路) (3 / 3)

区画線工	区画線工	溶融式区画線	白色実線 W=15cm	m	690.3	690.0
			黄色実線 W=20cm	m	207.1	210.0
			白色実線 W=30cm	m	22.6	23.0
			白色実線 W=45cm	m	205.8	210.0
			白色破線 W=15cm	m	12.0	12.0
			白色破線 W=30cm	m	21.0	21.0
			白色破線 W=45cm	m	1.8	2.0
			ゼブラ W=45cm	m	180.3	180.0
			矢印・文字 15cm換算	m	127.5	130.0
			緑色実線 W=30cm	m	52.1	52.0
			排水性舗装 白色実線 W=15cm	m	61.7	62.0
			排水性舗装 白色実線 W=45cm	m	6.0	6.0
			排水性舗装 白色破線 W=30cm	m	14.0	14.0
			排水性舗装 矢印 15cm換算	m	13.4	13.0
		ペイント式区画線	白色実線 W=15cm	m	24.0	24.0
		区画線消去	削り取り式 15cm換算	m	92.5	93.0
道路付属施設工	作業土工	床掘り		m3	61.0	60.0
		埋戻し		m3	59.8	60.0
		基面整正		m2	25.6	26.0
	照明工	照明灯	PC 照明灯1灯	基	2.0	2.0
		引込柱	鋼管製丸段付ポールH=6m	基	1.0	1.0
	電線管路工	電線管	FEP30	m	36.2	36.0
			FEP50	m	25.8	26.0
		電線	EM-OE 3.5sq-2C	m	73.5	74.0
		ハンドホール	H1-6 600×600×900	箇所	2.0	2.0
		埋設標識テープ	150mm	m	62.0	62.0
	道路付属物工	ラバーポール	H=800	本	29.0	29.0