

R2年度 数量総括表(下水道) (1 / 1)

数量総括表(下水道工事) 7工区

工種	種別	細別	規格	単位	数量	設計数量	摘要
管きょ工(開削)	管路土工	管路掘削		m3	110.1	110.0	
		管路埋戻		m3	78.4	80.0	
	管布設工	硬質塩化ビニル管	φ200	m	22.4	22.4	
		リブ付硬質塩化ビニル管	φ200	m	56.6	56.6	
		埋設標識テープ	150mm	m	56.6	56.6	
	管基礎工	砂基礎		m	22.1	22.1	
		砕石基礎	RC-40	m	36.6	36.6	W=0.95
		砕石基礎	RC-40	m	19.5	19.5	W=1.00
	管路土留工	たて込み簡易土留	掘削深1.5m以下	m	23.6	23.6	
		たて込み簡易土留	掘削深2.0m以下	m	38.8	38.8	
		軽量鋼矢板土留	掘削深2.0m以下	m	20.2	20.2	
マンホール工	組立マンホール工	組立1号マンホール	3.0m以下	箇所	1.0	1.0	
		組立特1号マンホール	3.0m以下	箇所	2.0	2.0	
	小型マンホール工	小型マンホール	φ300,1.5m以下	箇所	3.0	3.0	
取付管 およびます工	管路土工	管路掘削		m3	3.9	4.0	
		管路埋戻		m3	3.8	4.0	
	ます設置工	ます	ます径200mm 鋳鉄製防護蓋	箇所	2.0	2.0	
	取付管布設工	取付管	管径150mm 取付管長3m未満	箇所	2.0	2.0	L=5.0m
付帯工	既設人孔蓋調整工	人孔蓋調整工		箇所	5.0	5.0	
		人孔蓋取換工		箇所	1.0	1.0	