数量総括表(造成工事) 7工区

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	設計数量	摘 要
道路土工	路体盛土工	路体(築堤)盛土	ﾌﾞﾙ敷均し・ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ締固め	m3	138.0	140.0	締固め土量
		土材料	購入土	m3	153.0	150.0	赤土 地山土量
	残土処理工	土砂等運搬	DID有,L=31.5km以下	m3	743.0	740.0	地山土量
		残土処分		m3	743.0	740.0	地山土量
	法面整形工	法面整形(盛土部)	普通土(1:1.0)	m2	40.8	40.0	
構造物撤去工	作業土工	床掘り		m3	1,063.7	1,100.0	
		埋戻し		m3	1,110.4	1,100.0	
	構造物取壊し工	舗装版切断	15cm以下	m	228.7	229.0	
		舗装版破砕	アスコン t=15cm以下	m2	718.4	720.0	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m3	446.5	447.0	
		PC杭引抜き	φ350 L=14m	本	2.0	2.0	
			φ350 L=12m	本	16.0	16.0	
			φ300 L=15m	本	2.0	2.0	
			φ300 L=13m	本	2.0	2.0	
	排水構造物撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	U型側溝及び蓋版, 横断暗渠, 集水桝	m3	47.6	48.0	
		汚水桝撤去	コンクリート桝φ500撤去 塩ビ管キャップφ150設置	箇所	2.0	2.0	
	運搬処理工	殻運搬	アスファルト	m3	37.4	37.0	
			鉄筋コンクリート	m3	494.4	494.0	
		殻処分	アスファルト	m3	37.4	37.0	
			鉄筋コンクリート	m3	494.4	494.0	
		廃材運搬	廃プラスチック	m3	0.1	0.1	
			鉄くず	t	0.2	0.2	
		廃材処分	プラスチック	m3	0.1	0.1	
		スクラップ	鉄くず	t	0.2	0.2	

R2年度 数量総括表(造成) (2 / 2)

雨水桝設置工	作業土工	床掘り		m3	44.2	40.0	
		埋戻し		m3	31.9	30.0	
		基面整正		m2	17.2	17.0	
	雨水桝工	雨水桝工	塩ビ桝φ200 取付管φ150 L=0.95m	箇所	2.0	2.0	
	浸透工	浸透桝	500×500×1300 取付管φ150 L=0.90m	箇所	1.0	1.0	
仮設工	防護施設工	仮囲い工	B型バリケード	m	180.0	180.0	
	交通管理工	交通誘導員		人	440.0	440.0	
付帯工	付帯工	祭事費	古井戸	式	1.0	1.0	
共通仮設費	技術管理費	地質調査費	スウェーデン式サウンディング H=5.5m	箇所	4.0	4.0	