

# 本工事費内訳書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
造成工事									
道路土工									
路体盛土工									
路体(築堤)盛土					140.000	m3			
路体(築堤)盛土 施工幅員(4.0m以上), 施工数量(10,000m3未 満), 障害の有無(無し)					140.000	m3			施工P 第0001号代価表
土材料					150.000	m3			
購入土 盛土用(現場着), 赤土					150.000	m3			20200901
残土処理工									
土砂等運搬					740.000	m3			
土砂等運搬 土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3)), 土質(土砂(岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(有 り), 運搬距離(km)(DID区間有)(31.5 km以下)					740.000	m3			施工P 第0002号代価表
残土等処分					740.000	m3			
ストックヤード利用料金 発生土搬入					740.000	m3			20200901
法面整形工									
法面整形(盛土部)					40.000	m2			
法面整形 整形箇所(盛土部), 法面締固めの有無(有 り), 現場制約の有無(無し), 土質(ㇿ質土、砂 及び砂質土、粘性土), 費用の内訳(機械費, 労務費のみ(1日未満用))					40.000	m2			施工P 第0003号代価表

# 本工事費内訳書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
構造物撤去工					
作業土工					
床掘り	1,100.000	m3			
床掘り 土質(土砂), 施工方法(標準), 土留方式の種類(無し), 障害の有無(無し)	1,100.000	m3			施工P 第0004号代価表
埋戻し	1,100.000	m3			
埋戻し 施工方法(最大埋戻幅4m以上)	1,100.000	m3			施工P 第0005号代価表
構造物取壊し工					
舗装版切断	229.000	m			
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)	229.000	m			施工P 第0006号代価表
舗装版破碎	720.000	m2			
舗装版破碎 舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(必要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)	720.000	m2			施工P 第0007号代価表
コンクリート構造物取壊し	447.000	m3			
構造物とりこわし 構造物区分(鉄筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(必要)	447.000	m3			
杭基礎引抜き	2.000	本			
杭引抜き工 (φ350 L=14m)	2.000	本			第0008号代価表 20200901

# 本工事費内訳書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
				杭基礎引抜き	16.000	本			
				杭引抜き工 (φ350 L=12m)	16.000	本			第0009号代価表 20200901
				杭基礎引抜き	2.000	本			
				杭引抜き工 (φ300 L=15m)	2.000	本			第0010号代価表 20200901
				杭基礎引抜き	2.000	本			
				杭引抜き工 (φ300 L=13m)	2.000	本			第0011号代価表 20200901
				排水構造物撤去工					
				コンクリート構造物取壊し	48.000	m3			
				構造物とりこわし工	48.000	m 3			第0012号代価表 20200901
				汚水柵撤去	2.000	箇所			
				構造物とりこわし工	0.300	m 3			第0012号代価表 20200901
				塩ビ管キャップ φ150	2.000	個			20200901
				運搬処理工					
				殻運搬	37.000	m3			
				殻運搬 殻発生作業(舗装版破碎),積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)),DID区間の有無(有り),運搬距離(km)(DID区間有)(6.0km以下),費用の内訳(全ての費用)	37.000	m3			施工P 第0013号代価表
				殻運搬	494.000	m3			

# 本工事費内訳書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬 殻発生作業(Co(無筋・鉄筋)構造物とりこ わし),積込工法区分(機械積込),DID区間の 有無(有り),運搬距離(km)(DID区間有) (6.0km以下),費用の内訳(全ての費用)	494.000	m3			施工P 第0014号代価表
殻処分	37.000	m3			
殻処分(アスファルト)	37.000	m3			第0015号代価表 20200901
殻処分	494.000	m3			
殻処分(鉄筋構造物)	494.000	m3			第0016号代価表 20200901
廃材運搬	1.000	回			
収集・運搬受託料金(建設系廃棄 物) 2t・3tコンテナ車(4m3)片道25km	1.000	回			20200901
廃材運搬	1.000	回			
現場発生品・支給品運搬 トラック機種(クレーン装置付2t級2t吊),片道運搬 距離(km)(5.0km以下),1回当り平均積載 質量(t)(0.1t以下)	1.000	回			施工P 第0017号代価表
廃材処分	0.100	m3			
中間処理受託料金 廃プラスチック	0.100	m3			20200901
スクラップ	0.200	t			
スクラップ ヘビーH1	0.200	t			20200901
雨水桝設置工					
作業土工					

# 本工事費内訳書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
					40.000	m3			
					40.000	m3			施工P 第0018号代価表
					30.000	m3			
					30.000	m3			施工P 第0019号代価表
					17.000	m2			
					17.000	m2			施工P 第0020号代価表
					2.000	箇所			
					2.000	箇所			20200901
					2.000	箇所			20200901
					1.000	箇所			
					0.900	m			
					1.000	個			20200901
					1.000	基			施工P 第0021号代価表
					1.000	基			第0022号代価表 20200901

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
			フィルター材						施工P 第0023号代価表
			フィルター材の種類(各種),費用の内訳(機械費,労務費のみ(1日未満用))		10.300	m3			
			単粒度砕石						20200901
			3号 40-30mm		10.300	m 3			
			フィルター材						施工P 第0023号代価表
			フィルター材の種類(各種),費用の内訳(機械費,労務費のみ(1日未満用))		1.700	m3			
			砂						20200901
			埋め戻し用		1.700	m 3			
			透水シート張						施工P 第0024号代価表
			シート種類(シート)		44.400	m2			
			仮設工						
			防護施設工						
			仮囲い						
					180.000	m			
			仮囲い工						20200901
			B型バリケード		180.000	m			
			交通管理工						
			交通誘導警備員						
					440.000	人日			
			交通誘導警備員B						20200901
					440.000	人			
			付帯工						
			付帯工						
			祭事費						
					1.000	式			
			祭祀料(古井戸)						
					1.000	式			
			道路工事						

# 本工事費内訳書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
道路土工									
掘削工									
掘削					840.000	m3			
掘削 土質(土砂), 施工方法(オフソカット), 押土の有無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,000m3未満)					840.000	m3			施工P 第0025号代価表
地盤改良工									
置換工									
路床					290.000	m3			
路床工					290.000	m3			第0026号代価表 20200901
路床					5.000	m3			
路床工					5.000	m3			第0026号代価表 20200901
舗装工									
路面切削工									
路面切削					1,750.000	m2			
路面切削 施工区分・平均切削深さ(全面切削6cm以下(4000m2以下)), 段差すりつけの撤去作業(有り), 費用の内訳(全ての費用)					1,750.000	m2			施工P 第0027号代価表 20200901
殻運搬(路面切削)					88.000	m3			
殻運搬(路面切削) DID区間の有無(有り), 運搬距離(km)(DID区間有)(5.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)					88.000	m3			施工P 第0028号代価表 20200901

# 本工事費内訳書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
					88.000	m3			
					88.000	m 3			第0029号代価表 20200901
					6.000	m2			
					6.000	m2			施工P 第0030号代価表 20200901
					321.000	m2			
					321.000	m2			施工P 第0031号代価表
					599.000	m2			
					599.000	m2			施工P 第0032号代価表
					1,560.000	m2			
					1,560.000	m2			施工P 第0033号代価表
					114.000	m2			
					114.000	m2			施工P 第0034号代価表
					195.000	m2			



# 本工事費内訳書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
路盤(歩道部) 全仕上り厚(実数入力)(100mm),施工区分(1層施工),材料(再生クワッシュラン RC-40),費用の内訳(全ての費用)	195.000	m2			施工P 第0035号代価表
路盤(歩道部)	54.000	m2			
路盤(歩道部) 全仕上り厚(実数入力)(200mm),施工区分(2層施工),材料(粒度調整碎石 M-30),費用の内訳(全ての費用)	54.000	m2			施工P 第0036号代価表
路盤(歩道部)	22.000	m2			
路盤(歩道部) 全仕上り厚(実数入力)(250mm),施工区分(2層施工),材料(粒度調整碎石 M-30),費用の内訳(全ての費用)	22.000	m2			施工P 第0037号代価表
基層(車道・路肩部)	1,320.000	m2			
基層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm以下(50mm),材料(再生粗粒度アスファルト混合物(20)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用)	1,320.000	m2			施工P 第0038号代価表
基層(車道・路肩部)	31.000	m2			
基層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)),1層当平均仕上厚 50mm以下(50mm),材料(再生粗粒度アスファルト混合物(20)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用)	31.000	m2			施工P 第0039号代価表 20200901
表層(車道・路肩部)	2,610.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm以下(50mm),材料(再生密粒度アスファルト混合物(20)),瀝青材料種類(タックコート PK-4),費用の内訳(全ての費用)	2,610.000	m2			施工P 第0040号代価表
表層(車道・路肩部)	416.000	m2			

# 本工事費内訳書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm),材料(再生密粒度アスファルト混合物(13)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)	416.000	m2			施工P 第0041号代価表
表層(車道・路肩部)	31.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)),1 層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm),材料(再生粗粒度アスファルト混合物(20)),瀝青材料種類 (タックコート PK-4),費用の内訳(全ての費用)	31.000	m2			施工P 第0042号代価表
表層(歩道部)	195.000	m2			
表層(歩道部) 平均幅員(1.4m以上),1層当平均仕上厚 70m m以下(30 mm),材料(細粒度アスファルト混合物(13)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用 の内訳(全ての費用)	195.000	m2			施工P 第0043号代価表
表層(歩道部)	54.000	m2			
表層(歩道部) 平均幅員(1.4m以上),1層当平均仕上厚 70m m以下(40 mm),材料(細粒度アスファルト混合物(13)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用 の内訳(全ての費用)	54.000	m2			施工P 第0044号代価表
表層(歩道部)	22.000	m2			
表層(歩道部) 平均幅員(1.4m以上),1層当平均仕上厚 70m m以下(50 mm),材料(再生密粒度アスファルト混合物(13)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)	22.000	m2			施工P 第0045号代価表
排水性舗装工					
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	232.000	m2			

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均施工幅員(2.4m以上),1層当平均仕上厚 65mm未満(50 mm),導水パイプの設置(無し) ,材料(AS混合物 ポーラスアスファルト混合物 (20 ) ,瀝青材料の規格(タックコート PKR (ゴム入り ) )	232.000	m2			施工P 第0046号代価表 20200901
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	25.000	m2			
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均施工幅員(1.4m未満),1層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm),導水パイプの設置(有り) ,材料(AS混合物 ポーラスアスファルト混合物 (20 ) ,瀝青材料の規格(タックコート PKR (ゴム入り ) )	25.000	m2			施工P 第0047号代価表 20200901
排水性舗装用路肩排水工					
導水パイプ	45.000	m			
導水パイプ設置	45.000	m			20200901
透水性舗装工					
フィルター層	93.000	m2			
フィルター層 平均厚さ(40mm以上60mm未満)	93.000	m2			施工P 第0048号代価表
路盤(歩道部)	93.000	m2			
路盤(歩道部) 全仕上り厚(実数入力)(100 mm),施工区 分(1層施工),材料(再生クラッシュラン RC-40),費 用の内訳(全ての費用)	93.000	m2			施工P 第0035号代価表
表層	93.000	m2			
透水性アスファルト舗装 平均幅員(2.4m以上),1層当平均仕上厚 70m m以下(40 mm),材料(開粒度アスファルト混合物 ( 13 ) )	93.000	m2			施工P 第0049号代価表

# 本工事費内訳書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
排水構造物工									
作業土工									
床掘り					110.000	m3			
床掘り 土質(土砂), 施工方法(平均施工幅1m以上2m未満), 土留方式の種類(無し), 障害の有無(無し)					110.000	m3			施工P 第0050号代価表
埋戻し					60.000	m3			
埋戻し 施工方法(最大埋戻幅1m未満)					60.000	m3			施工P 第0051号代価表
基面整正					122.000	m2			
基面整正					122.000	m2			施工P 第0020号代価表
側溝工									
L型街渠					83.000	m			
L型街渠 (一般部)					83.000	m			第0052号代価表 20200901
L型街渠					40.000	m			
L型街渠 (車乗入れ部)					40.000	m			第0053号代価表 20200901
L型街渠					8.000	m			
L型街渠 (交差点部)					8.000	m			第0054号代価表 20200901
L型街渠					7.200	m			
L型街渠 (車乗入れ部(摺付部))					12.000	箇所			第0055号代価表 20200901

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
		L型街渠			3.000	m			
		L型街渠 (交差点部(摺付部))			5.000	箇所			第0056号代価表 20200901
		プレキャストU型側溝			102.000	m			
		長尺U字溝(歩道用)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), U字側溝種類(KUS400*400), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無), 基礎砕石施工の有無(有), 基礎砕石の種類(再生クランチャー RB-40), 基礎砕石設計数量(0.5 m <sup>3</sup> /10m)			102.000	m			20200901
		プレキャストU型側溝			7.000	m			
		U型側溝 作業区分(据付け), L=1000・L=4000・L=5000使用の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), U型側溝の種類(側溝(各種)), U型側溝の規格・仕様(L=2000mm), U型側溝の質量(1000kg/個以下), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所における補正(無し), 基礎砕石施工の有無(有り), 基礎砕石の種類(砕石(各種)), 基礎砕石設計数量(実数入力)(1.35 m <sup>3</sup> /10m)			7.000	m			20200901
		側溝(管渠型) 暗渠敷板 400用 L=2000			4.000	本			20200901
		自由勾配側溝			42.000	m			
		自由勾配側溝(標準品)[土木工事標準単価] 自由勾配側溝の規格(300×300×2,000), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 基礎コンクリートの種類(18-8-40(高炉)), 基礎コンクリート設計数量(実数入力)(0.3 m <sup>3</sup> /10m), 基礎砕石施工の有無(有), 基礎砕石の種類(再生砕石 RB-40), 基礎砕石設計数量(実数入力)(0.39 m <sup>3</sup> /10m)			42.000	m			
		自由勾配側溝			41.000	m			

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝(標準品) [土木工事標準単価] 自由勾配側溝の規格(300×400×2,000), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 基礎コンクリートの種類(18-8-40(高炉)), 基礎コンクリート設計数量(実数入力)(0.3 m3/10m), 基礎碎石施工の有無(有), 基礎碎石の種類(再生碎石 RB-40), 基礎碎石設計数量(実数入力)(0.39 m3/10m)	41.000	m			
勾配調整コンクリート	3.000	m3			
コンクリート 構造物種別(小型構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25(高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	3.000	m3			施工P 第0057号代価表
側溝蓋	92.000	枚			
コンクリート側溝蓋(歩道用)(県規格) [土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(ISL-400), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)	92.000	枚			20200901
側溝蓋	10.000	枚			
鋼鉄製蓋布設(長尺U字溝)(T14) [土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(T-14 400用), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)	10.000	枚			20200901
側溝蓋	34.000	枚			
蓋版 作業区分(据付け), 夜間作業の有無(無し), 蓋版の種類(蓋版(各種)), 規格・仕様区分(40を超え170kg/枚以下), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所における補正(無し)	34.000	枚			
側溝蓋	8.000	枚			

# 本工事費内訳書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
					8.000	枚			
				蓋版 作業区分(据付け),夜間作業の有無(無し), 蓋版の種類(蓋版(各種)),規格・仕様区 分(40kg/枚以下),時間的制約の有無(無し) ,施工箇所における補正(無し)					
				管渠型側溝	6.000	m			
				管(函)渠型側溝(製品長 2.4m/個) 作業区分(据付),内径又は内空幅(mm)(30 0mmを超え400mm以下),基礎砕石の有無(有 り),費用の内訳(全ての費用)	6.000	m			施工P 第0058号代価表
				暗渠用敷板 400用 L=2.0m	3.000	個			20200901
				管渠工					
				暗渠排水管	16.000	m			
				暗渠排水管 作業区分(据付),管種別(直管),呼び径(50 ~150mm),費用の内訳(全ての費用)	16.000	m			施工P 第0059号代価表
				集水樹工					
				プラスチック街渠樹	8.000	箇所			
				プラスチック集水樹 作業区分(据付),製品質量(kg/基)(400kg を超え600kg以下),基礎砕石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)	8.000	基			施工P 第0060号代価表
				街渠樹(グレーチング付) 400×350	8.000	基			
				歩車道境界ブロック 作業区分(設置),ブロック規格(B種(180/205 ×250×600)),基礎砕石規格(無し),均し 基礎コンクリート規格(無し)	4.800	m			施工P 第0061号代価表
				プラスチック集水樹	6.000	箇所			

# 本工事費内訳書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
									施工P 第0060号代価表
				プレキャスト集水桝 作業区分(据付), 製品質量 (kg/基) (400kg を超え600kg以下), 基礎碎石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)	6.000	基			
				集水桝(グレーチング付) T-14, 400×400×700	6.000	基			
				プレキャスト集水桝	1.000	箇所			
				プレキャスト集水桝 作業区分(据付), 製品質量 (kg/基) (600kg を超え800kg以下), 基礎碎石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)	1.000	基			施工P 第0062号代価表
				集水桝(グレーチング付) T-25, 600×600×700	1.000	基			
				プレキャスト集水桝	2.000	箇所			
				プレキャスト集水桝 作業区分(据付), 製品質量 (kg/基) (600kg を超え800kg以下), 基礎碎石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)	2.000	基			施工P 第0062号代価表
				集水桝(グレーチング付) T-14, 600×600×700	2.000	基			
				縁石工					
				作業土工					
				床掘り	5.000	m3			
				床掘り 土質(土砂), 施工方法(上記以外(小規模) ) , 費用の内訳(全ての費用)	5.000	m3			施工P 第0018号代価表
				埋戻し	3.000	m3			
				埋戻し 施工方法(上記以外(小規模)), 土質(土砂) ) , 費用の内訳(全ての費用)	3.000	m3			施工P 第0019号代価表
				基面整正	11.000	m2			



# 本工事費内訳書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
									施工P 第0020号代価表
	基面整正				11.000	m2			
	縁石工								
	地先境界ブロック				50.000	m			
	地先境界ブロック 作業区分(設置),ブロック規格(A種(120×120×600)),基礎砕石規格(砕石(各種)),均し基礎コンクリート規格(18-8-25(高炉)),養生工の有無(有り)				50.000	m			施工P 第0063号代価表
	防護柵工								
	車止めポスト工								
	車止めポスト(弾性車止め)				5.000	本			
	車止めポスト 作業条件(設置),費用の内訳(全ての費用)				5.000	本			施工P 第0064号代価表 20200901
	コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物),打設工法(バックホウ(クレーン機能付)打設),コンクリート規格(18-8-25(高炉)),養生工の種類(一般養生),費用の内訳(全ての費用)				0.140	m3			施工P 第0065号代価表 20200901
	型枠 型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(鉄筋・無筋構造物)				2.400	m2			施工P 第0066号代価表 20200901
	基礎砕石 砕石の厚さ(7.5cm以下),砕石の種類(砕石(各種)),費用の内訳(全ての費用)				0.800	m2			施工P 第0067号代価表 20200901
	標識工								
	小型標識工								
	標識柱				5.000	基			

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎撤去(路側式) 形式(単柱式(基礎含む)),施工規模加算(5基以上),時間的制約を受ける場合の補正(無),夜間作業の補正(無)	5.000	基			
標識柱・基礎設置(路側式) 柱の規格(単柱式(基礎含む) φ60.5),施工規模加算(5基以上),時間的制約を受ける場合の補正(無),夜間作業の補正(無),曲げ支柱加算(無),柱の材料費の計上(無),塗装仕様(メッキ品)	5.000	基			
区画線工					
区画線工					
熔融式区画線	690.000	m			
区画線設置 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(熔融式手動),豪雪補正の有無(無し),規格・仕様区分(実線 15cm),時間的制約の有無(無し),塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(無し),熔融式塗料規格(含有量15~18%),塗料区分(白),プライマー規格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての費用)	690.000	m			
熔融式区画線	210.000	m			
区画線設置 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(熔融式手動),豪雪補正の有無(無し),規格・仕様区分(実線 20cm),時間的制約の有無(無し),塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(無し),熔融式塗料規格(含有量15~18%),塗料区分(黄 鉛・クロムフリー),プライマー規格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての費用)	210.000	m			
熔融式区画線	23.000	m			

# 本工事費内訳書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
				区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 30cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	23.000	m			
				溶融式区画線	210.000	m			
				区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	210.000	m			
				溶融式区画線	12.000	m			
				区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	12.000	m			
				溶融式区画線	21.000	m			
				区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 30cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	21.000	m			
				溶融式区画線	2.000	m			

# 本工事費内訳書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	2.000	m			
溶融式区画線	180.000	m			
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(ゼブラ 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	180.000	m			
溶融式区画線	130.000	m			
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	130.000	m			
溶融式区画線	52.000	m			
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 30cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(各種), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	52.000	m			
溶融式区画線	62.000	m			

# 本工事費内訳書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(有り), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	62.000	m			
溶融式区画線	6.000	m			
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(有り), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	6.000	m			
溶融式区画線	14.000	m			
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 30cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(有り), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	14.000	m			
溶融式区画線	13.000	m			
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(有り), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	13.000	m			
ペイント式区画線	24.000	m			

# 本工事費内訳書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(ペイント式水性型), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), ペイント式塗料規格(常温), 塗料区分(白), 費用の内訳(全ての費用)	24.000	m			
区画線消去	93.000	m			
区画線消去 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(削取り式), 豪雪補正の有無(無し), 時間的制約の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	93.000	m			
道路付属施設工					
作業土工					
床掘り	60.000	m3			
床掘り 土質(土砂), 施工方法(上記以外(小規模)), 費用の内訳(全ての費用)	60.000	m3			施工P 第0018号代価表
埋戻し	60.000	m3			
埋戻し 施工方法(上記以外(小規模)), 土質(土砂), 費用の内訳(全ての費用)	60.000	m3			施工P 第0019号代価表
基面整正	26.000	m2			
基面整正	26.000	m2			施工P 第0068号代価表 20200901
照明工					
照明柱基礎	2.000	基			
基礎掘削及びスライラクト立込 作業種別(照明灯基礎 500φ2m以下)	2.000	基			

# 本工事費内訳書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
					0.390	m2			施工P 第0069号代価表
				基礎砕石 砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 砕石 の種類(再生クワッチャン 40~0), 費用の内訳(全 ての費用)					
					0.590	m3			施工P 第0065号代価表
				コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(ハ ックホウ (クレーン機能付) 打設), コンクリート規格(18 -8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 費用の内訳(全ての費用)					
				引込柱基礎	1.000	基			
					0.360	m2			施工P 第0069号代価表
				基礎砕石 砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 砕石 の種類(再生クワッチャン 40~0), 費用の内訳(全 ての費用)					
				型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(小型 構造物)	3.400	m2			施工P 第0070号代価表
				コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(ハ ックホウ (クレーン機能付) 打設), コンクリート規格(18 -8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 費用の内訳(全ての費用)	0.430	m3			施工P 第0065号代価表
				照明柱	2.000	基			
				道路照明灯建柱	2.000	基			第0071号代価表 20200901
				車道用照明灯部材 灯具, ボール, アンカーボルト等一式	2.000	基			20200901
				引込柱	1.000	基			
				道路照明灯建柱	1.000	基			第0071号代価表 20200901
				分電盤共架式引込柱部材 ボール, 分電盤, アンカーボルト等一式	1.000	基			20200901
				電線管路工					
				電線管	36.000	m			

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
				波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 作業種別(道路沿い(地中)),作業内容による補正(新設),管規格(FEP 30mm),条数による補正(1条),付属品率計上(15%)	36.000	m			
				電線管	26.000	m			
				波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 作業種別(道路沿い(地中)),作業内容による補正(新設),管規格(FEP 50mm),条数による補正(1条),付属品率計上(15%)	26.000	m			
				電線	74.000	m			
				ケーブル及び電線配線 作業種別(管内配線),規格(5mm以下),作業内容による補正(新設)	74.000	m			
				CE/F(EM-CE)ケーブル 600V,3.5mm <sup>2</sup> ,2心	74.000	m			20200901
				ハトホール	2.000	箇所			
				プレキャストマンホール 作業区分(据付),製品質量(2000kg/基以下),基礎碎石(無しまたは円形断面以外),費用の内訳(機械費,労務費のみ(1日未満用))	2.000	基			施工P 第0072号代価表
				ハトホール国土交通省型 H1-9 600mm×600mm×900mm 中耐蓋R2K-60付	2.000	組			20200901
				基礎碎石 碎石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下),碎石の種類(再生クラッシュ 40~0),費用の内訳(全ての費用)	1.960	m <sup>2</sup>			施工P 第0069号代価表
				埋設表示シート	62.000	m			
				埋設標識シート敷設 作業種別(埋設標識シート敷設)	62.000	m			
				埋設標識シート 電力用 150mm幅 2倍	62.000	m			20200901
				道路付属物工					



# 本工事費内訳書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
					29.000	本			
					29.000	本			20200901
					110.000	m3			
					110.000	m3			
					80.000	m3			
					80.000	m3			
					22.400	m			
					22.400	m			20200901
					56.600	m			
					56.600	m			20200901
					56.600	m			

# 本工事費内訳書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
					56.600	m			
					56.600	m			20200901
					22.100	m			
					22.100	m			第0073号代価表 20200901
					36.600	m			
					36.600	m			第0074号代価表 20200901
					19.500	m			
					19.500	m			第0075号代価表 20200901
					23.600	m			
					23.600	m			
					23.600	m			
					1.000	式			
					38.800	m			
					38.800	m			
					38.800	m			

# 本工事費内訳書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
				建込簡易土留賃料 深さ2.0m	1.000	式			20200901
				軽量鋼矢板土留	20.200	m			
				軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深(掘削深2.0m以下),ハックホ規格(C付 2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3))	20.200	m			
				軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深(掘削深2.0m以下),使用機種(ハックホ ウクレン付2.9t(1次)山0.45m3)	20.200	m			
				土留支保工(軽量金属支保工) 作業区分(設置撤去),設置段数・掘削深(1段 2.0m以下),切梁材区分(切梁材 水圧式ハイ ブホート)	20.200	m			
				軽量鋼矢板賃料 深さ2.0m	1.000	式			20200901
				マンホール工					
				組立マンホール工					
				組立1号マンホール	1.000	箇所			
				組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	1.000	箇所			
				底部工(組立1号人孔)	1.000	箇所			第0076号代価表
				組立マンホール部材(1号)	1.000	式			第0077号代価表
				削孔費0,1号 塩ビ管用 φ200	1.000	箇所			
				可とう継手 塩ビφ200用	2.000	個			
				圧力開放型人孔鉄蓋(変形防止部 材(ホルト含)付,鍵付) φ600 T-14 勾配受H=110	1.000	個			
				組立特1号マンホール	2.000	箇所			

# 本工事費内訳書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 0号(750mm)or楕円 2m以下	2.000	箇所			20200901
底部工(組立特1号人孔)	2.000	箇所			第0078号代価表 20200901
組立マンホール部材(特1号)	1.000	式			第0079号代価表 20200901
削孔費0,1号 塩ビ管用 φ200	2.000	箇所			20200901
可とう継手 塩ビ(リブ)管 φ200	1.000	式			
圧力開放型人孔鉄蓋(変形防止部 材(ホルト含)付, 鍵付) φ600 T-14 勾配受H=110	2.000	個			
小型マンホール工					
小型マンホール	3.000	箇所			
小型マンホール設置工(レジンコンクリート製) マンホール深さ(m)(深さ1.50m以下)	3.000	箇所			
砕石基礎工	0.205	m <sup>3</sup>			第0080号代価表
小型マンホール部材(レジンコン クリート)	1.000	式			第0081号代価表
グランドマンホール φ300, T-14	3.000	個			
取付管およびます工					
管路土工					
管路掘削	4.000	m <sup>3</sup>			
機械掘削工(バックホ) バックホ規格(排対(1次)山積0.45m <sup>3</sup> (平0.35m <sup>3</sup> ))	4.000	m <sup>3</sup>			
管路埋戻	4.000	m <sup>3</sup>			

# 本工事費内訳書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
				機械投入埋戻工(バックホ)	4.000	m3			
				バックホ規格(排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)),タンバ締め数量(m3)(実数)(68.8m3)					
				ます設置工					
				ます	2.000	箇所			
				塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径200)	2.000	箇所			20200901
				塩化ビニル製ます設置工 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	2.000	箇所			20200901
				防護ふた・台座 φ200,市章入	2.000	個			20200901
				取付管布設工					
				取付管取付管(管径150mm,取付管長3m未満)	5.000	m			
				取付管布設および支管取付工(市場単価) 規格・仕様(管径150mm),施工規模(5箇所未満),時間的制約を受ける場合の補正(無),夜間作業補正(無),取付管長3m未満の場合の補正(有),取付管長5m以上12m未満の補正(無),本管材質コンクリート製・陶製の補正(無)	2.000	箇所			
				付帯工					
				既設人孔蓋調整工					
				人孔蓋調整工	5.000	箇所			
				鉄蓋設置工(調整部材のみ) 流動性無収縮モルタル使用	5.000	箇所			
				人孔蓋取換工	1.000	箇所			
				鉄蓋(受枠とも)撤去設置工	1.000	箇所			第0082号代価表

# 本工事費内訳書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工(調整部材のみ) 流動性無収縮モルタル使用	1.000	箇所			
圧力開放型人孔鉄蓋(変形防止部材(ホルト含)付, 鍵付) φ600 T-25 勾配受H=110	1.000	個			
直接工事費計					
共通仮設					
共通仮設費					
運搬費					
重建設機械分解組立輸送費	1.000	回			
重建設機械分解組立輸送 作業区分(分解組立+輸送(往復)), 機械 質量区分(クローラ式杭打機 質量20以上60 t以下), 分解組立用クレーン賃料補正係数( 標準(1.0))	1.000	回			20200901
重建設機械分解組立輸送費	1.000	回			
重建設機械分解組立輸送 作業区分(分解組立+輸送(往復)), 機械 質量区分(BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4 上0.6下), 分解組立用クレーン賃料補正係 数(標準(1.0))	1.000	回			20200901
仮設材運搬費	13.200	t			
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、 覆工板、敷鉄板等) 発注機関区分(関東・中部・近畿), 片道運 搬距離(実数入力)(1 km), 製品長区分(12 m以内), 運搬割増率(各種(実数入力)), 運 搬割増率(実数入力)(1), その他の諸料金 の有無(無)	13.200	t			
仮設材等の積込み取卸し費 作業区分(積込み、取卸し(往復分))	13.200	t			

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 02-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
技術管理費					
地質調査費	1.000	式			
スウェーデン式サウンディング	4.000	箇所			第0083号代価表 20200901
現場環境改善費(率計上)					
共通仮設費 (率計上)					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等					
契約保証費用					
工事価格					
消費税相当額					
請負工事費					