

# 工事数量総括（内訳）表

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
造成工事						
			1	式		
構造物撤去工						
			1	式		
防護柵撤去工						防護柵撤去(ガードレール) 81.000 m Cr-C, 置き式
			1	式		
標識撤去工						標識撤去 3.000 基
			1	式		
構造物取壊し工						舗装版切断 92.000 m 舗装版破砕 680.000 m2 コンクリート構造物取壊し 4.000 m3 鉄筋コンクリート
			1	式		
運搬処理工						殻運搬 36.000 m3 アスファルト 殻運搬 4.000 m3 鉄筋コンクリート 殻処分 36.000 m3 アスファルト 殻処分 4.000 m3 鉄筋コンクリート 廃材運搬 1.000 回 金属くず スクラップ 1.000 t 鉄くず等
			1	式		
仮設工						
			1	式		
交通管理工						交通誘導警備員 280.000 人日
			1	式		
道路工事						
			1	式		
道路土工						
			1	式		
掘削工						掘削 4.000 m3
			1	式		
舗装工						
			1	式		

# 工事数量総括（内訳）表

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
アスファルト舗装工			1	式		上層路盤(車道・路肩部) 6.000 m2
						粒調碎石(M-30) t=15cm
						路盤(歩道部) 21.000 m2
						再生碎石(RC-40) t=10cm
						基層(車道・路肩部) 6.000 m2
						再生粗粒度アスコン(20) t=5cm
						表層(車道・路肩部) 6.000 m2
						再生密粒度アスコン(20) t=5cm
排水構造物工			1	式		
作業土工			1	式		床掘り 10.000 m3
						埋戻し 4.000 m3
側溝工			1	式		L型街渠 12.000 m
						一般部
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 12.000 m
						歩道用 KUS400×400
						側溝蓋 11.000 枚
						ISL-400
管渠工			1	式		暗渠排水管 2.000 m
						取付管VU φ 150
集水柵工			1	式		ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ街渠柵 1.000 箇所
						400-350
区画線工			1	式		ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水柵 1.000 箇所
						400-400-700(歩)
区画線工			1	式		溶融式区画線 28.000 m
						白色実線 W=15cm
						溶融式区画線 14.000 m
						白色破線 W=15cm
						溶融式区画線 5.000 m
						白色ゼブラ W=45cm
						溶融式区画線 38.000 m
						白色矢印・記号・文字 W=15cm換算
						溶融式区画線 22.000 m
						白色矢印・記号・文字 W=15cm換算 排水性舗装 区画線消去 394.000 m
	15cm換算					
駅前広場工事			1	式		

# 工事数量総括（内訳）表

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
道路土工						
			1	式		
掘削工						掘削 250.000 m3
			1	式		
路体盛土工						路体(築堤)盛土 70.000 m3 W=4m以上, 発生土利用
			1	式		路体(築堤)盛土 10.000 m3 W=2.5m未満, 発生土利用
路床盛土工						路床盛土 10.000 m3 W=4m以上, RB-40
			1	式		土材料 10.000 m3 RB-40
残土処理工						土砂等運搬 190.000 m3
			1	式		残土等処分 190.000 m3
地盤改良工						
			1	式		
置換工						路床工 120.000 m3 再生砕石 (RB-40) t=40cm
			1	式		
舗装工						
			1	式		
アスファルト舗装工						下層路盤(車道・路肩部) 629.000 m2 再生砕石 (RC-40) t=35cm
			1	式		上層路盤(車道・路肩部) 629.000 m2 粒調砕石 (M-30) t=15cm
						路盤(歩道部) 230.000 m2 再生砕石 (RC-40) t=10cm
						表層(車道・路肩部) 629.000 m2 再生密粒度アスコン(20) t=5cm
						表層(歩道部) 230.000 m2 再生細粒度アスコン(13) t=3cm
薄層カー舗装工						薄層カー舗装 238.000 m2
			1	式		RPN-301(グリーン) 薄層カー舗装 71.000 m2 RPN-301(バンガラ)

# 工事数量総括（内訳）表

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
ブロック舗装工			1	式		フィルター層 130.000 m2
						フィルター層用砂 t=5cm 130.000 m2
						路盤(歩道部) 再生砕石(RC-40) t=10cm 117.000 m2
						特殊ブロック舗装 不陸抑制型透水性平板 t=6cm スリットタイプ(グレー) 7.000 m2
						特殊ブロック舗装 不陸抑制型透水性平板 t=6cm スリットタイプ(ブルー) 6.000 m2
						特殊ブロック舗装 不陸抑制型透水性平板 t=6cm 研磨タイプ(ライトグリーン)
排水構造物工			1	式		
作業土工			1	式		床掘り 90.000 m3
						埋戻し 50.000 m3
側溝工			1	式		函渠型側溝 300×300 54.000 m
						函渠型側溝 400×400 41.000 m
管渠工			1	式		函渠型側溝 21.000 m
						横断暗渠300×300 暗渠排水管 φ100, シェルター一樋排水用 7.000 箇所
集水柵工			1	式		函渠型側溝管理柵 300×300 3.000 箇所
						函渠型側溝管理柵 400×400 3.000 箇所
縁石工			1	式		
縁石工			1	式		歩車道境界ブロック 47.000 m
						一般部 歩車道境界ブロック 0.600 m
						すりつけ部 歩車道境界ブロック 54.000 m
						切下げ部 縁石ブロック 53.000 m
						マウントアップ部 縁石ブロック 7.000 m
						一般部 縁石ブロック 31.000 m
						切下げ部 地先境界ブロック 32.000 m
区画線工			1	式		

# 工事数量総括（内訳）表

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳	
区画線工			1	式		熔融式区画線 白色実線 W=15cm 430.000 m	
						熔融式区画線 白色破線 W=15cm 60.000 m	
						熔融式区画線 白色ゼブラ W=15cm 13.000 m	
						熔融式区画線 白色ゼブラ W=45cm 64.000 m	
						熔融式区画線 白色矢印・記号・文字 W=15cm換算 140.000 m	
						区画線消去 15cm換算 282.000 m	
道路付属施設工			1	式			
作業土工			1	式		床掘り 40.000 m <sup>3</sup>	
						埋戻し 40.000 m <sup>3</sup>	
電線管路工			1	式		電線 45.000 m	
						EM-CE 3.5sq-2C	
						電線 126.000 m	
						EM-CE 3.5sq-4C	
						電線 66.000 m	
						EM-IE 3.5sq	
						電線管 11.000 m	
						FEP30(車道部)	
						電線管 147.000 m	
						FEP30(歩道部)	
	ハンドホール 1.000 箇所						
	H1-6 600mm×600mm×600mm 中耐蓋R2K-60付						
	埋設表示シート 141.000 m						
	W=150, 2倍折り						
照明工			1	式		道路照明 2.000 基	
						歩車二灯式H=8.0m4.5m, LED平均69W+37W	
						道路照明 2.000 基	
						車一灯式H=8.0m, LED平均69W	
		シールド照明 7.000 基					
		LED20.8W					
道路付属物工			1	式		車線分離標 18.000 本	
						ラバーポール H=800	
防護柵工			1	式			
作業土工			1	式		床掘り 11.000 m <sup>3</sup>	
						埋戻し 9.000 m <sup>3</sup>	

# 工事数量総括（内訳）表

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
車止めポスト工				式		車止めポスト φ 114.3, H=800
			1			
建築施設組立設置工				式		
			1			
作業土工				式		床掘り 埋戻し
			1			
シェルター工				式		シェルター設置 シェルター基礎
			1			
直接工事費計				式		
			1			
現場環境改善費(率計上)				式		
			1			
共通仮設費（率計上）				式		
			1			
共通仮設費計				式		
			1			
純工事費				式		
			1			
現場管理費				式		
			1			
工事原価				式		
			1			
一般管理費等				式		
			1			
契約保証費用				式		
			1			
工事価格				式		
			1			
消費税相当額				式		
			1			
請負工事費				式		
			1			