

# 本工事費内訳書

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
造成工事									
構造物撤去工									
防護柵撤去工									
防護柵撤去(ガードレール)					81.000	m			
部材撤去(レール撤去) 規格・仕様(路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種)),夜間作業の補正(無),時間的制約を受ける場合の補正(無)					81.000	m			
標識撤去工									
標識撤去					3.000	基			
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式φ60.5~φ101.6					3.000	基			20220801
構造物取壊し工									
舗装版切断					92.000	m			
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)					92.000	m			施工P 第0001号代価表
舗装版破碎					680.000	m2			
舗装版破碎 舗装版種別(アスファルト舗装版),障害等の有無(無し),騒音振動対策(必要),舗装版厚(15cm以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)					680.000	m2			施工P 第0002号代価表
コンクリート構造物取壊し					4.000	m3			
構造物とりこわし 構造物区分(鉄筋構造物),工法区分(機械施工),時間的制約の有無(無し),夜間作業の有無(無し),低騒音・低振動対策(必要)					4.000	m3			

# 本工事費内訳書

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
運搬処理工					
殻運搬	36.000	m3			
殻運搬 殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)), DID区間の有無(有り), 運搬距離(km) (DID区間有)(6.0km以下), 費用の内訳(全ての費用)	36.000	m3			施工P 第0003号代価表
殻運搬	4.000	m3			
殻運搬 殻発生作業(コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(有り), 運搬距離(km) (DID区間有無)(5.7km以下), 費用の内訳(全ての費用)	4.000	m3			施工P 第0004号代価表
殻処分	36.000	m3			
殻処分(アスファルト)	36.000	m3			第0005号代価表 20220801
殻処分	4.000	m3			
殻処分(鉄筋構造物)	4.000	m3			第0006号代価表 20220801
廃材運搬	1.000	回			
現場発生品・支給品運搬 トラック機種(クレーン装置付2t積2t吊), 片道運搬距離(km) (9.0km以下), 1回当たり平均積載質量(t) (1.1t超1.5t以下)	1.000	回			施工P 第0007号代価表
スクラップ	1.000	t			
スクラップ ヘビーH1	1.000	t			20220801
仮設工					
交通管理工					

# 本工事費内訳書

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
					280.000	人日			
					280.000	人			20220801
道路工事									
道路土工									
掘削工									
掘削					4.000	m3			
掘削				土質(土砂), 施工方法(上記以外(小規模)), 施工数量(小規模(標準))	4.000	m3			施工P 第0008号代価表
舗装工									
アスファルト舗装工									
上層路盤(車道・路肩部)					6.000	m2			
上層路盤(車道・路肩部)				材料(粒度調整砕石 M-30), 全仕上り厚(実数入力)(150 mm), 施工区分(1層施工), 費用の内訳(全ての費用)	6.000	m2			施工P 第0009号代価表
路盤(歩道部)					21.000	m2			
路盤(歩道部)				全仕上り厚(実数入力)(100 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クワッシュラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)	21.000	m2			施工P 第0010号代価表
基層(車道・路肩部)					6.000	m2			
基層(車道・路肩部)				平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)), 1層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm), 材料(再生粗粒度アスコン(20)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)	6.000	m2			施工P 第0011号代価表

# 本工事費内訳書

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	6.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)),1層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン(20)),瀝青材料種類(タックコート PK-4),費用の内訳(全ての費用)	6.000	m2			施工P 第0012号代価表
表層(歩道部)	21.000	m2			
表層(歩道部) 平均幅員(1.4m以上),1層当平均仕上厚 70mm以下(30 mm),材料(細粒度アスコン(13)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用)	21.000	m2			施工P 第0013号代価表
排水構造物工					
作業土工					
床掘り	10.000	m3			
床掘り 土質(土砂),施工方法(上記以外(小規模)),費用の内訳(全ての費用)	10.000	m3			施工P 第0014号代価表
埋戻し	4.000	m3			
埋戻し 施工方法(上記以外(小規模)),土質(土砂),費用の内訳(全ての費用)	4.000	m3			施工P 第0015号代価表
側溝工					
L型街渠	12.000	m			
L型街渠(一般部)	12.000	m			第0016号代価表 20220801
プレキャストU型側溝	12.000	m			

# 本工事費内訳書

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
				長尺U字溝(歩道用)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), U字側溝種類(KUS400*400), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無), 基礎砕石施工の有無(有), 基礎砕石の種類(再生クランチャー RB-40), 基礎砕石設計数量(0.5 m <sup>3</sup> /10 m)	12.000	m			
				側溝蓋	11.000	枚			
				コンクリート側溝蓋(歩道用)(県規格)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(ISL-400), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)	11.000	枚			
				側溝蓋	1.000	枚			
				鋼鉄製蓋布設(長尺U字溝)(T14)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(T-14 400用), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)	1.000	枚			
				管渠工					
				暗渠排水管	2.000	m			
				暗渠排水管 作業区分(据付), 管種別(直管), 呼び径(50~150mm), 費用の内訳(全ての費用)	2.000	m			施工P 第0017号代価表
				集水樹工					
				プレキャスト街渠樹	1.000	箇所			
				プレキャスト集水樹 作業区分(据付), 製品質量(kg/基)(400kgを超え600kg以下), 基礎砕石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)	1.000	基			施工P 第0018号代価表
				街渠樹(グレーチング付) 400×350	1.000	基			20220801

# 本工事費内訳書

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック 作業区分(設置),ブロック規格(B種(180/205×250×600)),基礎碎石規格(無し),均し 基礎コンクリート規格(無し)	1.000	m			施工P 第0019号代価表
プレキャスト集水桝	1.000	箇所			
プレキャスト集水桝 作業区分(据付),製品質量(kg/基)(400kg を超え600kg以下),基礎碎石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)	1.000	基			施工P 第0018号代価表
集水桝(グレーチング付) T-14, 400×400×700	1.000	基			20220801
区画線工					
区画線工					
溶融式区画線	28.000	m			
区画線設置 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融 式手動),豪雪補正の有無(無し),規格・仕様 区分(実線 15cm),時間的制約の有無(無し) ,塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場 合の補正(無し),未供用区間の場合の補正( 無し),溶融式塗料規格(含有量15~18%),塗 料区分(白),プライマー規格(アスファルト 舗装),費用の内訳(全ての費用)	28.000	m			
溶融式区画線	14.000	m			
区画線設置 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融 式手動),豪雪補正の有無(無し),規格・仕様 区分(破線 15cm),時間的制約の有無(無し) ,塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場 合の補正(無し),未供用区間の場合の補正( 無し),溶融式塗料規格(含有量15~18%),塗 料区分(白),プライマー規格(アスファルト 舗装),費用の内訳(全ての費用)	14.000	m			
溶融式区画線	5.000	m			

# 本工事費内訳書

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(ゼブラ 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	5.000	m			
熔融式区画線	38.000	m			
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	38.000	m			
熔融式区画線	22.000	m			
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(有り), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	22.000	m			20220801
区画線消去	394.000	m			
区画線消去 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(削取り式), 豪雪補正の有無(無し), 時間的制約の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	394.000	m			20220801
駅前広場工事					
道路土工					

# 本工事費内訳書

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
掘削工									
掘削					250.000	m3			
掘削 土質(土砂), 施工方法(上記以外(小規模)), 施工数量(小規模(標準))					250.000	m3			施工P 第0008号代価表
路体盛土工									
路体(築堤)盛土					70.000	m3			
路体(築堤)盛土 施工幅員(4.0m以上), 施工数量(10,000m3未満), 障害の有無(無し)					70.000	m3			施工P 第0020号代価表 20220801
路体(築堤)盛土					10.000	m3			
路体(築堤)盛土 施工幅員(2.5m未満)					10.000	m3			施工P 第0021号代価表 20220801
路床盛土工									
路床盛土					10.000	m3			
路床盛土 施工幅員(4.0m以上), 施工数量(10,000m3未満), 障害の有無(無し)					10.000	m3			施工P 第0022号代価表 20220801
土材料					10.000	m3			
再生クラッシャーラン RB-40					10.000	m 3			20220801
残土処理工									
土砂等運搬					190.000	m3			



# 本工事費内訳書

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
									施工P 第0023号代価表 20220801
				土砂等運搬 土砂等発生現場(標準),積込機種・規格(ハック山積0.8m3(平積0.6m3)),土質(土砂(岩塊・玉石混り土含む)),DID区間の有無(有り),運搬距離(km)(DID区間有)(31.5km以下)	190.000	m3			
				残土等処分	190.000	m3			
				ストックヤード利用料金 発生土搬入	190.000	m3			20220801
				地盤改良工					
				置換工					
				路床工	120.000	m3			
				路床工	120.000	m3			第0024号代価表 20220801
				舗装工					
				アスファルト舗装工					
				下層路盤(車道・路肩部)	629.000	m2			
				下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(350mm),施工区分(2層施工),材料(再生クワッシュン RC-40),費用の内訳(全ての費用)	629.000	m2			施工P 第0025号代価表
				上層路盤(車道・路肩部)	629.000	m2			
				上層路盤(車道・路肩部) 材料(粒度調整砕石 M-30),全仕上り厚(実数入力)(150mm),施工区分(1層施工),費用の内訳(全ての費用)	629.000	m2			施工P 第0009号代価表
				路盤(歩道部)	230.000	m2			

# 本工事費内訳書

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
									施工P 第0010号代価表
				路盤(歩道部) 全仕上り厚(実数入力)(100mm),施工区 分(1層施工),材料(再生クワッシュラン RC-40),費 用の内訳(全ての費用)	230.000	m2			
				表層(車道・路肩部)	629.000	m2			
				表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm 以下(50mm),材料(再生密粒度アスコン(20)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費 用の内訳(全ての費用)	629.000	m2			施工P 第0026号代価表
				表層(歩道部)	230.000	m2			
				表層(歩道部) 平均幅員(1.4m以上),1層当平均仕上厚 70m m以下(30mm),材料(再生細粒度アスコン(13)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費 用の内訳(全ての費用)	230.000	m2			施工P 第0027号代価表
				薄層カー舗装工					
				薄層カー舗装	238.000	m2			
				樹脂系すべり止め舗装工 施工区分(車道(ETCレーン含む)),規格・ 仕様(RPN-301),施工規模(100m2以上(標 準)),時間的制約を受ける場合の補正(無) ,夜間作業の補正(無),既設アスファルト舗 装面の施工(無),コンクリート舗装面の施 工(無),トップコートの有無(有),施工幅員 (1.0m超え(標準))	238.000	m2			
				薄層カー舗装	71.000	m2			
				樹脂系すべり止め舗装工 施工区分(車道(ETCレーン含む)),規格・ 仕様(RPN-301),施工規模(100m2未満),時 間的制約を受ける場合の補正(無),夜間作 業の補正(無),既設アスファルト舗装面の 施工(無),コンクリート舗装面の施工(無), トップコートの有無(有),施工幅員(1.0m超 え(標準))	71.000	m2			
				ブロック舗装工					

# 本工事費内訳書

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
					130.000	m2			
					130.000	m2			施工P 第0028号代価表 20220801
					130.000	m2			
					130.000	m2			施工P 第0010号代価表 20220801
					117.000	m2			
					130.000	m2			施工P 第0029号代価表 20220801
					7.000	m2			
					7.000	m2			施工P 第0030号代価表 20220801
					6.000	m2			
					6.000	m2			施工P 第0031号代価表 20220801
					90.000	m3			
					90.000	m3			施工P 第0014号代価表
					50.000	m3			
					50.000	m3			施工P 第0015号代価表

# 本工事費内訳書

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
側溝工									
函渠型側溝					54.000	m			
管(函)渠型側溝 作業区分(据付),内径又は内空幅(mm)(200mm以上300mm以下),基礎碎石の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)					54.000	m			施工P 第0032号代価表
函渠型側溝					41.000	m			
管(函)渠型側溝 作業区分(据付),内径又は内空幅(mm)(300mmを超え400mm以下),基礎碎石の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)					41.000	m			施工P 第0033号代価表
管渠工									
函渠型側溝					21.000	m			
管(函)渠型側溝 作業区分(据付),内径又は内空幅(mm)(200mm以上300mm以下),基礎碎石の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)					21.000	m			施工P 第0034号代価表
暗渠排水管					7.000	箇所			
暗渠排水管					7.000	箇所			第0035号代価表 20220801
集水樹工									
函渠型側溝管理樹					3.000	箇所			
プレキャスト集水樹 作業区分(据付),製品質量(kg/基)(200kgを超え400kg以下),基礎碎石の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)					3.000	基			施工P 第0036号代価表
函渠型側溝管理樹(グレーチング付) 300×300					3.000	基			20220801

# 本工事費内訳書

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
函渠型側溝管理柵					3.000	箇所			
プレキャスト集水柵 作業区分(据付),製品質量(kg/基)(400kg を超え600kg以下),基礎碎石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)					3.000	基			施工P 第0018号代価表
函渠型側溝管理柵(グレーチング 付) 400×400					3.000	基			20220801
縁石工									
縁石工									
歩車道境界ブロック					47.000	m			
歩車道境界ブロック 作業区分(設置),ブロック規格(各種(600mm以 下、50kg未満)),m当り歩車道境界ブロック使 用量(1.67個/m),基礎碎石規格(無し),均 し基礎コンクリート規格(無し)					47.000	m			施工P 第0037号代価表
歩車道境界ブロック					0.600	m			
歩車道境界ブロック 作業区分(設置),ブロック規格(各種(600mm以 下、50kg未満)),m当り歩車道境界ブロック使 用量(1.67個/m),基礎碎石規格(無し),均 し基礎コンクリート規格(無し)					0.600	m			施工P 第0038号代価表
歩車道境界ブロック					54.000	m			
歩車道境界ブロック 作業区分(設置),ブロック規格(各種(600mm以 下、50kg未満)),m当り歩車道境界ブロック使 用量(1.67個/m),基礎碎石規格(無し),均 し基礎コンクリート規格(無し)					54.000	m			施工P 第0039号代価表
縁石ブロック					53.000	m			

# 本工事費内訳書

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック 作業区分(設置),ブロック規格(A種(150/170×200×600)),基礎碎石規格(碎石(各種)),均し基礎コンクリート規格(18-8-25(高炉)),養生工の有無(有り)	53.000	m			施工P 第0040号代価表
縁石ブロック	7.000	m			
歩車道境界ブロック 作業区分(設置),ブロック規格(各種(600mm以下、50kg未満)),m当り歩車道境界ブロック使用量(1.67個/m),基礎碎石規格(碎石(各種)),均し基礎コンクリート規格(18-8-25(高炉)),養生工の有無(有り)	7.000	m			施工P 第0041号代価表
縁石ブロック	31.000	m			
歩車道境界ブロック 作業区分(設置),ブロック規格(各種(600mm以下、50kg未満)),m当り歩車道境界ブロック使用量(1.67個/m),基礎碎石規格(碎石(各種)),均し基礎コンクリート規格(18-8-25(高炉)),養生工の有無(有り)	31.000	m			施工P 第0042号代価表
地先境界ブロック	32.000	m			
地先境界ブロック 作業区分(設置),ブロック規格(A種(120×120×600)),基礎碎石規格(碎石(各種)),均し基礎コンクリート規格(18-8-25(高炉)),養生工の有無(有り)	32.000	m			施工P 第0043号代価表
区画線工					
区画線工					
溶融式区画線	430.000	m			
区画線設置 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融式手動),豪雪補正の有無(無し),規格・仕様区分(実線15cm),時間的制約の有無(無し),塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(無し),溶融式塗料規格(含有量15~18%),塗料区分(白),プライマー規格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての費用)	430.000	m			

# 本工事費内訳書

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
溶融式区画線	60.000	m			
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	60.000	m			
溶融式区画線	13.000	m			
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(ゼブラ 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	13.000	m			
溶融式区画線	64.000	m			
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(ゼブラ 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	64.000	m			
溶融式区画線	140.000	m			
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	140.000	m			

# 本工事費内訳書

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線消去	282.000	m			
区画線消去 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(削取り式), 豪雪補正の有無(無し), 時間的制約の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	282.000	m			20220801
道路附属施設工					
作業土工					
床掘り	40.000	m3			
床掘り 土質(土砂), 施工方法(上記以外(小規模)), 費用の内訳(全ての費用)	40.000	m3			施工P 第0014号代価表
埋戻し	40.000	m3			
埋戻し 施工方法(上記以外(小規模)), 土質(土砂), 費用の内訳(全ての費用)	40.000	m3			施工P 第0015号代価表
電線管路工					
電線	45.000	m			
ケーブル及び電線配線 作業種別(管内配線), 規格(20mm以下), 作業内容による補正(新設)	45.000	m			
CE/F (EM-CE)ケーブル 600V 3.5mm2 2心	45.000	m			
電線	126.000	m			
ケーブル及び電線配線 作業種別(管内配線), 規格(20mm以下), 作業内容による補正(新設)	126.000	m			
CE/F (EM-CE)ケーブル 600V 3.5mm2 4心	126.000	m			



# 本工事費内訳書

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
電線					66.000	m			
ケーブル及び電線配線 作業種別(管内配線),規格(5mm以下),作業 内容による補正(新設)					66.000	m			
IE/F(EM-IE)ケーブル より線 600V 3.5mm <sup>2</sup>					66.000	m			
電線管					11.000	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 作業種別(道路沿い(地中)),作業内容に よる補正(新設),管規格(FEP 30mm),条数に よる補正(1条),付属品率計上(0%)					11.000	m			
電線管					147.000	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 作業種別(道路沿い(地中)),作業内容に よる補正(新設),管規格(FEP 30mm),条数に よる補正(1条),付属品率計上(0%)					147.000	m			
ハンドホール					1.000	箇所			
ハンドホール クレーン機種(バックホウ(クローラ型))					1.000	個			施工P 第0044号代価表
ハンドホール国土交通省型 H1-6 600mm×600mm×600mm 中耐蓋R2K-60 付					1.000	組			
基礎砕石 砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下),砕石 の種類(再生クラッシュラン 40~0),費用の内訳( 全ての費用)					1.000	m <sup>2</sup>			施工P 第0045号代価表
埋設表示シート					141.000	m			
埋設標識シート敷設 作業種別(埋設標識シート敷設)					141.000	m			
埋設標識シート 電力用 150mm幅 2倍					141.000	m			
照明工									

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
					2.000	基			
					2.000	基			
					0.392	m2			施工P 第0045号代価表
					0.588	m3			施工P 第0046号代価表
					2.000	基			
					4.000	台			
					2.000	極			
					2.000	基			
					3.000	m			
					2.000	本			
					2.000	基			
					2.000	基			
					0.392	m2			施工P 第0045号代価表

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	0.588	m3			施工P 第0046号代価表
道路照明灯建柱 施工区分(GL8~12m 重量350kg以下), ポール単価(円/基), アンカーボルト単価(円/基), トラッククレーンの深夜割増の区分(割増なし)	2.000	基			
照明器具取付 作業種別(照明器具取付), 作業内容による補正(新設), 高所作業車の持込貸与の区分(持込)	2.000	台			
接地設置 作業種別(D種接地), 基礎床掘3m以内の施工による補正(補正あり)	2.000	極			
車道用照明灯 灯具LED69W 鋼管製ポールH=8m	2.000	基			
スパイラルダクト(亜鉛引き) 直管4m, 口径500mm×厚0.6mm	3.000	m			
連結式接地棒 φ10×1500mm	2.000	本			
シェルター照明	7.000	基			
照明器具取付 作業種別(照明器具取付), 作業内容による補正(新設), 高所作業車の持込貸与の区分(持込)	7.000	台			
シェルター照明 灯具LED20.8W	7.000	基			20220801
道路付属物工					
車線分離標	18.000	本			
車線分離標 (ラバーポール) 設置 固定式 貼付式 φ80 高さ800mm	18.000	本			20220801

# 本工事費内訳書

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
防護柵工									
作業土工									
床掘り					11.000	m3			
床掘り 土質(土砂), 施工方法(上記以外(小規模)), 費用の内訳(全ての費用)					11.000	m3			施工P 第0014号代価表 20220801
埋戻し					9.000	m3			
埋戻し 施工方法(上記以外(小規模)), 土質(土砂), 費用の内訳(全ての費用)					9.000	m3			施工P 第0015号代価表 20220801
車止めポスト工									
車止めポスト					50.000	本			
車止めポスト設置 費用の内訳(全ての費用)					50.000	本			施工P 第0047号代価表 20220801
車止めポスト基礎					50.000	箇所			第0048号代価表 20220801
建築施設組立設置工									
作業土工									
床掘り					30.000	m3			
床掘り 土質(土砂), 施工方法(上記以外(小規模)), 費用の内訳(全ての費用)					30.000	m3			施工P 第0014号代価表
埋戻し					30.000	m3			
埋戻し 施工方法(上記以外(小規模)), 土質(土砂), 費用の内訳(全ての費用)					30.000	m3			施工P 第0015号代価表

# 本工事費内訳書

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
シェルター工									
シェルター設置					1.000	式			
フレーム工事					1.000	式			第0049号代価表 20220801
膜屋根工事					1.000	式			第0050号代価表 20220801
樋設置工事					1.000	式			第0051号代価表 20220801
ラフテレーンクレーン						日			第0052号代価表
足場費					1.000	式			第0053号代価表 20220801
シェルター基礎					12.000	箇所			
シェルター基礎					12.000	箇所			第0054号代価表
直接工事費計									
現場環境改善費(率計上)									
共通仮設費(率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									

# 本工事費内訳書

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									