

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [ 積 上 分 ]

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036001	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	458.000	m		20220801
Q001036025	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	74.000	m		20220801
Q001036049	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	13.000	m		20220801
Q001036058	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	69.000	m		20220801
Q001036073	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	240.000	m		20220801
Q001038001	区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無	676.000	m		20220801
Q001129002	ガードレール部材撤去工 レール (耐雪型含) 路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp	81.000	m		20220801
Q001220001	標識柱・基礎撤去 (路側式) 単柱式φ60.5~φ101.6	3.000	基		20220801
Q001344009	車線分離標 (ラバーポール) 設置 固定式 貼付式 φ80 高さ800mm	18.000	本		20220801
Q001365003	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	12.000	m		20220801
Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	12.000	枚		20220801
Q001598027	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301	309.000	m2		20220801
Q001611007	鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	4.000	m3		20220801
TJ000230	集水柵 (グレーチング付) T-14, 400×400×700	1.000	基		20220801
TJ000280	街渠柵 (グレーチング付) 400×350	1.000	基		20220801
TJ000490	CE/F (EM-CE) ケーブル 600V 3.5mm2 2心	45.000	m		20220801
TJ000500	ハットホル国土交通省型 H1-6 600mm×600mm×600mm 中耐蓋R2K-60付	1.000	組		20220801
TJ000510	埋設標識シート 電力用 150mm幅 2倍	141.000	m		20220801
TJ000720	CE/F (EM-CE) ケーブル 600V 3.5mm2 4心	126.000	m		20220801
TJ000730	IE/F (EM-IE) ケーブル より線 600V 3.5mm2	66.000	m		20220801
TJ000750	スパイラルダクト (亜鉛引き) 直管4m, 口径500mm×厚0.6mm	6.000	m		20220801
TJ000770	歩車道照明灯 灯具LED69W+37W 鋼管製ポールH=8m	2.000	基		20220801
TJ000780	車道用照明灯 灯具LED69W 鋼管製ポールH=8m	2.000	基		20220801

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [ 積 上 分 ]

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
TJ000800	シェルター照明 灯具LED20.8W	7.000	基		20220801
TJ000810	鋼材費・工場加工費 SS400 STK400	7.400	t		20220801
TJ000820	点検口	7.000	箇所		20220801
TJ000830	照明架台	7.000	箇所		20220801
TJ000870	副資材	7.400	t		20220801
TJ000890	膜材料費・製作費 酸化チタン微粒子含有膜(FGT-600) 工場加工	143.000	m <sup>2</sup>		20220801
TJ000900	膜定着金物・副資材 外周部・分割部・中間部	143.000	m <sup>2</sup>		20220801
TJ000930	軒樋(直線部) SUS t1.5加工アクリル焼付塗装	55.000	m		20220801
TJ000940	縦樋 SUS φ60.5 L0.8~3.4m, アクリル焼付塗装	12.000	本		20220801
TJ000980	函渠型側溝管理柵(グレーチング付) 300×300	3.000	基		20220801
TJ000990	函渠型側溝管理柵(グレーチング付) 400×400	3.000	基		20220801
TJ001010	塩ビ管 エルボ VP φ100×90°	7.000	個		20220801
TJ001020	塩ビ管 ソケット VP φ100	1.400	個		20220801
V001111001	波付硬質ポリエチレン電線管 F E P 30mm	158.000	m		20220801
V001501002	連結式接地棒 φ10×1500mm	4.000	本		20220801
Y000112001	アンカーボルト 別途計上	4.000	組		20220801
Y003420000	照明ポール 別途計上	4.000	本		20220801
Z004350001	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15~18 白	572.274	kg		20220801
Z004352001	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	24.800	kg		20220801
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	24.800	kg		20220801
Z005002006	硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-100	14.000	m		20220801
Z006702002	軽油 1.2号	460.246	L		20220801
Z006704001	ガソリン レギュラー	25.012	L		20220801

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [ 積 上 分 ]

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z006730001	スクラップ ヘビーH1	1.000	t		20220801
Z101000030	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(有筋) 30cm以下	10.000	t		20220801
Z101001100	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	84.600	t		20220801
Z101002018	ストックヤード利用料金 発生土搬入	190.000	m <sup>3</sup>		20220801
Z104005000	再生クラッシューラン RB-40	170.320	m <sup>3</sup>		20220801
Z120003130	鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) T-14 400用	1.000	枚		20220801
Z140001050	長尺U字溝 歩道用 KUS-400×400	6.000	本		20220801
Z140005130	現場打側溝用および長尺U字溝用蓋 歩道用 ISL-400	11.000	枚		20220801

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [ 施 工 P 分 ]

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y000241000	砕石 再生クラッシャーランRB-40	5.180	m3		20220801
Y000248000	フィルター材料 再生ガラス砂(サンドマット用)	7.367	m3		20220801
Y000283000	歩車道境界ブロック 150(176)/190×200(70)×600	1.006	個		20220801
Y000283000	歩車道境界ブロック 150/190×200×600	90.521	個		20220801
Y000283000	歩車道境界ブロック 163/170×70×600	142.493	個		20220801
Y000300001	側溝 横断暗渠300×300	21.010	m		20220801
Y000300001	側溝 函渠型側溝300×300	54.023	m		20220801
Y000300001	側溝 函渠型側溝400×400	41.028	m		20220801
Y000313010	特殊ブロック 30cm, 不陸抑制型透水性 t=6cm スリットタイプ(グレー)	1,468.117	枚		20220801
Y000313010	特殊ブロック 30cm, 不陸抑制型透水性 t=6cm スリットタイプ(ブルー)	79.062	枚		20220801
Y000313010	特殊ブロック 30cm, 不陸抑制型透水性 t=6cm 研磨タイプ(ライトグリーン)	67.764	枚		20220801
Y000800004	材料費 車止めφ114.3, H=800	50.000	本		20220801
Y001664000	暗渠排水管 VUφ150	2.020	m		20220801
Z002012001	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉	9.431	m3		20220801
Z002012002	生コンクリート 21-8-25(20) 高炉	1.871	m3		20220801
Z002122003	再生クラッシャーラン RC-40	328.533	m3		20220801
Z002124002	粒度調整砕石 M-30	120.943	m3		20220801
Z002352001	歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600 (A)	87.370	個		20220801
Z002352002	歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600 (B)	21.440	個		20220801
Z002354001	地先境界ブロック 120×120×600 (A)	52.745	個		20220801
Z004100005	アスファルト混合物 細粒度アスコン(13)	1.490	t		20220801
Z004101002	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	0.755	t		20220801

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [ 施 工 P 分 ]

第 04-01-000-2-101 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z004101003	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (20)	79.862	t		20220801
Z004101005	再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン (13)	16.324	t		20220801
Z004130002	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	1,114.947	L		20220801
Z004130003	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.553	L		20220801
Z006531004	ダイヤモンドビット 110mm スタンダード	0.553	個		20220801
Z006540003	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	0.220	枚		20220801
Z006702002	軽油 1.2号	2,386.794	L		20220801
Z006704001	ガソリン レギュラー	35.844	L		20220801