数量総括表(道路工事) 11工区

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	設計数量	摘 要
道路土工	掘削工	掘削		m3	3.8	4.0	
舗装工	アスファルト舗装工	上層路盤(車道・路肩部)	粒調砕石(M-30) t=15cm	m2	6.3	6.0	
		路盤(歩道部)	再生砕石(RC-40) t=10cm	m2	20.5	21.0	
		基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm	m2	6.3	6.0	W＜1.4m プライムコート
		表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) t=5cm	m2	6.3	6.0	W＜1.4m タックコート
		表層(歩道部)	細粒度アスコン(13) t=3cm	m2	20.5	21.0	W≧1.4m プライムコート
排水構造物工	作業土工	床掘り		m3	9.5	10.0	
		埋戻し		m3	4.2	4.0	
	側溝工	L型街渠	一般部	m	11.9	12.0	
		プレキャストU型側溝	KUS400×400	m	11.9	12.0	
		側溝蓋	ISL-400	枚	11.0	11.0	
			鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) T-14 400用 細目	枚	1.0	1.0	
	管渠工	暗渠排水管	取付管VUφ150	m	2.0	2.0	
	集水桝工	街渠桝	400-350	箇所	1.0	1.0	
		集水桝	400-400-700(歩)	箇所	1.0	1.0	
区画線工	区画線工	溶融式区画線	白色実線 W=15cm	m	27.7	28.0	
			白色破線 W=15cm	m	14.0	14.0	
			ゼブラ W=45cm	m	4.8	5.0	
			矢印・記号・文字 15cm換算	m	38.2	38.0	
			排水性舗装 矢印・記号・文字 15cm換算	m	22.1	22.0	
		区画線消去	15cm換算	m	393.6	394.0	