数量総括表(駅前広場工事) 11工区

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	設計数量	摘 要
道路土工	掘削工	掘削		m3	245.1	250.0	地山土量
	路体盛土工	路体盛土	W=4m以上	m3	68.8	70.0	発生土 締固め土量
		路体盛土	W=2.5m未満	m3	14.6	10.0	発生土 締固め土量
	路床盛土工	路床盛土	W=4m以上	m3	12.7	10.0	RB-40 締固め土量
		土材料	RB-40	m3	12.7	10.0	締固め土量
	残土処理工	土砂等運搬	DID有,L=31.5km以下	m3	191.2	190.0	地山土量
		残土処分		m3	191.2	190.0	地山土量
地盤改良工	置換工	路床工	再生砕石(RB-40) t=40cm	m3	120.2	120.0	
舗装工	アスファルト舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40) t=35cm	m2	629.0	629.0	
		上層路盤(車道・路肩部)	粒調砕石(M-30) t=15cm	m2	629.0	629.0	
		路盤(歩道部)	再生砕石(RC-40) t=10cm	m2	230.3	230.0	
		表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) t=5cm	m2	629.0	629.0	W＞3.0m プライムコート
		表層(歩道部)	再生細粒度アスコン t=3cm	m2	230.3	230.0	W≧1.4m プライムコート
	薄層カラー舗装工	薄層カラー舗装	RPN-301(グリーン)	m2	237.9	238.0	
			RPN-301(ベンガラ)	m2	71.2	71.0	
	ブロック舗装工	フィルター層	フィルター層用砂 t=5cm	m2	129.8	130.0	
		路盤(歩道部)	再生砕石(RC-40) t=10cm	m2	129.8	130.0	
		特殊ブロック舗装	不陸抑制型透水性平板 t=6cm スリットタイプ(グレー)	m2	116.9	117.0	
			不陸抑制型透水性平板 t=6cm スリットタイプ(ブルー)	m2	6.8	7.0	
			不陸抑制型透水性平板 t=6cm 研磨タイプ(ライトグリーン)	m2	6.1	6.0	

R4年度 数量総括表(駅前広場) (2 / 3)

排水構造物工	作業土工	床掘り		m3	87.7	90.0	
		埋戻し		m3	49.6	50.0	
	側溝工	函渠型側溝	300×300	m	54.0	54.0	既設構造物同等品
			400×400	m	40.5	41.0	既設構造物同等品
	管渠工	函渠型側溝	横断暗渠300×300	m	21.2	21.0	
		暗渠排水管	VPφ100	箇所	7.0	7.0	
	集水桝工	函渠型側溝管理桝	300×300	箇所	3.0	3.0	
			400×400	箇所	3.0	3.0	
縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック	一般部	m	46.8	47.0	A1
			すりつけ部	箇所	1.0	1.0	L=0.6m A2
			切下げ部	m	53.6	54.0	A3
		縁石ブロック	マウントアップ部	m	53.1	53.0	B1
			一般部	m	7.0	7.0	B2
			切下げ部	m	31.1	31.0	B3
		地先境界ブロック		m	32.3	32.0	B4
区画線工	区画線工	溶融式区画線	白色実線 W=15cm	m	425.6	430.0	
			白色破線 W=15cm	m	60.0	60.0	
			ゼブラ W=15cm	m	13.0	13.0	
			ゼブラ W=45cm	m	63.8	64.0	
			矢印・記号・文字 15cm換算	m	141.8	140.0	
		区画線消去	15cm換算	m	282.3	282.0	

R4年度 数量総括表(駅前広場) (3 / 3)

道路付属施設工	作業土工	床掘り		m3	40.1	40.0	
		埋戻し		m3	37.3	40.0	
	電線管路工	電線	EM-CE 3.5sq-2C	m	45.3	45.0	
			EM-CE 3.5sq-4C	m	126.2	126.0	
			EM-IE 3.5sq	m	66.2	66.0	
		電線管	FEP30(車道部)	m	10.8	11.0	
			FEP30(歩道部)	m	146.7	147.0	
		ハンドホール	H1-6	箇所	1.0	1.0	
		埋設表示シート	150mm	m	140.5	141.0	
	照明工	道路照明	車歩二灯式 LED平均69W+37W	基	2.0	2.0	PA
			車一灯式 LED平均69W	基	2.0	2.0	PB
		シェルター照明	LED20.8W	基	7.0	7.0	S
	道路付属物工	車線分離標	ラバーポール H=800	本	18.0	18.0	
防護柵工	作業土工	床掘り		m3	10.5	11.0	
		埋戻し		m3	9.0	9.0	
	車止めポスト工	車止めポスト	φ114.3,H=800	本	50.0	50.0	
建築施設組立設置工	作業土工	床掘り		m3	34.7	30.0	
		埋戻し		m3	32.6	30.0	
	シェルター工	シェルター設置		式	1.0	1.0	既設構造物同等品
		シェルター基礎	根巻コンクリート 21-8-25	箇所	12.0	12.0	