

工事数量総括（内訳）表

第 04-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
駅前広場工事						
			1	式		
構造物撤去工						
			1	式		
構造物取壊し工						舗装版切断 210.000 m
			1	式		舗装版破碎 1,240.000 m2 アスファルト撤去 13.000 m2 化粧蓋部
運搬処理工						殻運搬 40.000 m3
			1	式		殻処分 40.000 m3
道路土工						
			1	式		
掘削工						掘削 330.000 m3
			1	式		
残土処理工						土砂等運搬 420.000 m3
			1	式		残土等処分 420.000 m3
舗装工						
			1	式		
ブロック舗装工						特殊ブロック舗装 1,310.000 m2
			1	式		不陸抑制型透水性平板 t=6cm スリットタイプ(グレー) 特殊ブロック舗装 156.000 m2 不陸抑制型透水性平板 t=6cm スリットタイプ(ブルー) 特殊ブロック舗装 128.000 m2 不陸抑制型透水性平板 t=6cm 研磨タイプ(ライトグリーン) 特殊ブロック舗装 13.000 m2 平板(化粧蓋部) t=3cm スリットタイプ(グレー) 特殊ブロック舗装 44.000 m2 視覚障害者用誘導ブロック t=6cm 特殊ブロック舗装 67.000 m2 視覚障害者用誘導ブロック(透水性) t=6cm 特殊ブロック舗装 0.200 m2 視覚障害者用誘導ブロック(化粧蓋部) t=3cm フィルター層 1,660.000 m2 フィルター層用砂 t=5cm 路盤(歩道部) 1,660.000 m2 再生砕石(RC-40) t=10cm
排水構造物工						
			1	式		
管渠工						暗渠排水管 5.000 箇所
			1	式		φ100, シェルター堅樋排水用

工事数量総括（内訳）表

第 04-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
防護柵工			1	式		
作業土工			1	式		床掘り 40.000 m3 埋戻し 40.000 m3
防止柵工			1	式		横断防止柵 H=800 99.000 m 転落防止柵 H=1100 12.000 m
車止めポスト工			1	式		車止めポスト φ114.3, H=800 47.000 本
道路植栽工			1	式		
道路植栽工			1	式		掘削 100.000 m3 植樹帯盛土 100.000 m3 植樹 1,055.000 本 地被類植付 13.000 m2
道路付属施設工			1	式		
作業土工			1	式		床掘り 30.000 m3 埋戻し 30.000 m3
電線管路工			1	式		電線 EM-CE 3.5sq-2C 78.000 m 電線 EM-CE 3.5sq-4C 47.000 m 電線 EM-IE 3.5sq 125.000 m 電線管 117.000 m FEP30(歩道部) 埋設表示シート W=150, 2倍折り 117.000 m 外部コンセント 1.000 基 ステンレスボックス, 接地2口コンセント
照明工			1	式		シェルター照明 4.000 基 LED20.8W
建築施設組立設置工			1	式		
作業土工			1	式		床掘り 50.000 m3 埋戻し 40.000 m3

工事数量総括（内訳）表

第 04-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳		
シェルター工			1	式		シェルター設置	1.000	式
						シェルター基礎	8.000	箇所
						補助犬用トイレ	1.000	式
						補助犬用トイレ上屋基礎	1.000	式
サービス施設整備工			1	式				
作業土工			1	式		床掘り	10.000	m3
						埋戻し	8.000	m3
ベンチ・テーブル工			1	式		ベンチ	4.000	基
サイン施設工			1	式		サイン	1.000	基
						総合案内板		
						サイン	1.000	基
						触知案内板(音声装置付)		
						サイン	2.000	基
						バス案内板		
サイン	6.000	基						
乗降場サイン								
仮設工			1	式				
交通管理工			1	式		交通誘導警備員	180.000	人日
直接工事費計			1	式				
現場環境改善費(率計上)			1	式				
共通仮設費(率計上)			1	式				
共通仮設費計			1	式				
純工事費			1	式				
現場管理費			1	式				
工事原価			1	式				
一般管理費等			1	式				

工事数量総括（内訳）表

第 04-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
契約保証費用				式		
			1			
工事価格				式		
			1			
消費税相当額				式		
			1			
請負工事費				式		
			1			