

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [ 積 上 分 ]

第 04-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

| 単価コード      | 名 称 / 規 格                                      | 数 量       | 単 位            | 金 額 | 摘 要      |
|------------|--|-----------|----------------|-----|----------|
| Q001001002 | 鉄筋工<br>加工・組立共 一般構造物                            | 0.141     | t              |     | 20221201 |
| Q001154004 | 横断・転落防止柵設置工ブロック建込用<br>ビーム式・パネル式                | 111.000   | m              |     | 20221201 |
| Q001450001 | 道路植栽工 低木<br>樹高 60cm未満                          | 1,055.000 | 本              |     | 20221201 |
| TJ000490   | CE/F(EM-CE)ケーブル<br>600V 3.5mm <sup>2</sup> 2心  | 78.000    | m              |     | 20221201 |
| TJ000510   | 埋設標識シート<br>電力用 150mm幅 2倍                       | 117.000   | m              |     | 20221201 |
| TJ000720   | CE/F(EM-CE)ケーブル<br>600V 3.5mm <sup>2</sup> 4心  | 47.000    | m              |     | 20221201 |
| TJ000730   | IE/F(EM-IE)ケーブル<br>より線 600V 3.5mm <sup>2</sup> | 125.000   | m              |     | 20221201 |
| TJ000800   | シェルター照明<br>灯具LED20.8W                          | 4.000     | 基              |     | 20221201 |
| TJ000810   | 鋼材費・工場加工費<br>SS400 STK400                      | 5.600     | t              |     | 20221201 |
| TJ000820   | 点検口  | 4.000     | 箇所             |     | 20221201 |
| TJ000830   | 照明架台   | 4.000     | 箇所             |     | 20221201 |
| TJ000870   | 副資材  | 5.600     | t              |     | 20221201 |
| TJ000890   | 膜材料費・製作費<br>酸化チタン微粒子含有膜(FGT-600) 工場加工          | 106.000   | m <sup>2</sup> |     | 20221201 |
| TJ000900   | 膜定着金物・副資材<br>外周部・分割部・中間部                       | 106.000   | m <sup>2</sup> |     | 20221201 |
| TJ000930   | 軒樋(直線部)<br>SUS t1.5加工アクリル焼付塗装                  | 41.000    | m              |     | 20221201 |
| TJ000940   | 縦樋<br>SUS φ60.5 L0.8~3.4m, アクリル焼付塗装            | 8.000     | 本              |     | 20221201 |
| TJ001010   | 塩ビ管 エルボ<br>VP φ100×90°                         | 5.000     | 個              |     | 20221201 |
| TJ001020   | 塩ビ管 ソケット<br>VP φ100                            | 1.000     | 個              |     | 20221201 |
| TJ001110   | モルタル(高炉)<br>配合1:3                              | 0.138     | m <sup>3</sup> |     | 20221201 |
| TJ001120   | ステンレスボックス<br>屋外用, 鍵付き, 横150×縦250×深120          | 1.000     | 基              |     | 20221201 |
| TJ001130   | コンセント<br>2口, 接地                                | 1.000     | 個              |     | 20221201 |
| TJ001140   | 総合案内版<br>W1838×H2000×D105                      | 1.000     | 基              |     | 20221201 |
| TJ001150   | 触知案内板(音声装置付)<br>W1200×H1537×D419               | 1.000     | 基              |     | 20221201 |

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [ 積 上 分 ]

第 04-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

| 単価コード      | 名 称 / 規 格                         | 数 量       | 単 位            | 金 額 | 摘 要      |
|------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-----|----------|
| TJ001160   | バス案内板<br>W1128×H2000×D100         | 2.000     | 基              |     | 20221201 |
| TJ001170   | 乗降場サイン<br>W600×H1903×D74          | 6.000     | 基              |     | 20221201 |
| TJ001180   | ボイドスリーブ<br>φ 150                  | 0.500     | 本              |     | 20221201 |
| TJ001190   | ボイドスリーブ<br>φ 200                  | 1.800     | 本              |     | 20221201 |
| TJ001200   | 補助犬用トイレ上屋<br>W2000×L2000×H2500    | 1.000     | 基              |     | 20221201 |
| TJ001230   | ボイドスリーブ<br>φ 250                  | 0.450     | 本              |     | 20221201 |
| TJ001240   | 洗い砂利<br>15～20mm                   | 0.072     | m <sup>3</sup> |     | 20221201 |
| TJ001250   | 透水シート<br>不織布                      | 0.720     | m <sup>2</sup> |     | 20221201 |
| V001111001 | 波付硬質ポリエチレン電線管<br>F E P 30mm       | 117.000   | m              |     | 20221201 |
| Y001191000 | 防護柵 (P種)<br>横断防止柵 H=800           | 99.000    | m              |     | 20221201 |
| Y001191000 | 防護柵 (P種)<br>転落防止柵 H=1100          | 12.000    | m              |     | 20221201 |
| Y001500000 | 樹木<br>常緑樹・低木(ヒラドツツジ 高さ0.5m)       | 1,055.000 | 本              |     | 20221201 |
| Y001520000 | ベンチ<br>W305×L1800×H550            | 4.000     | 基              |     | 20221201 |
| Z001102019 | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>S D 3 4 5 D 1 3    | 0.144     | t              |     | 20221201 |
| Z005002006 | 硬質塩化ビニル管 (一般管)<br>V P - 1 0 0     | 10.000    | m              |     | 20221201 |
| Z006702002 | 軽油<br>1. 2号                       | 237.120   | L              |     | 20221201 |
| Z101001100 | アスファルト廃材処理費(中間処理施設)<br>掘削材 40cm以下 | 94.000    | t              |     | 20221201 |
| Z101002018 | ストックヤード利用料金<br>発生土搬入              | 420.000   | m <sup>3</sup> |     | 20221201 |
| Z104008100 | 目土・客土<br>公園植栽用 (赤土又は半黒土)          | 100.000   | m <sup>3</sup> |     | 20221201 |

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [ 施 工 P 分 ]

第 04-01-000-2-201 号

実施 起工 設計書

| 単価コード      | 名 称 / 規 格                                    | 数 量        | 単 位 | 金 額 | 摘 要      |
|------------|--|------------|-----|-----|----------|
| Y000241000 | 碎石<br>RB-40                                  | 2.065      | m3  |     | 20221201 |
| Y000248000 | フィルター材料<br>再生ガラス砂                            | 94.067     | m3  |     | 20221201 |
| Y000313010 | 特殊ブロック<br>30cm,化粧蓋部 t=3cm スリットタイプ(グレー)       | 146.815    | 枚   |     | 20221201 |
| Y000313010 | 特殊ブロック<br>30cm,視覚障害者用誘導ブロック t=6cm            | 496.946    | 枚   |     | 20221201 |
| Y000313010 | 特殊ブロック<br>30cm,視覚障害者用誘導ブロック(化粧蓋部) t=3cm      | 2.259      | 枚   |     | 20221201 |
| Y000313010 | 特殊ブロック<br>30cm,視覚障害者用誘導ブロック(透水性) t=6cm       | 756.665    | 枚   |     | 20221201 |
| Y000313010 | 特殊ブロック<br>30cm,不陸抑制型透水性 t=6cm スリットタイプ(グレー)   | 14,794.237 | 枚   |     | 20221201 |
| Y000313010 | 特殊ブロック<br>30cm,不陸抑制型透水性 t=6cm スリットタイプ(ブルー)   | 1,761.964  | 枚   |     | 20221201 |
| Y000313010 | 特殊ブロック<br>30cm,不陸抑制型透水性 t=6cm 研磨タイプ(ライトグリーン) | 1,445.639  | 枚   |     | 20221201 |
| Y000800004 | 車止めポスト<br>φ114.3, H=800, 固定式                 | 47.000     | 本   |     | 20221201 |
| Z002012001 | 生コンクリート<br>18-8-25 (20) 高炉                   | 4.941      | m3  |     | 20221201 |
| Z002012002 | 生コンクリート<br>21-8-25 (20) 高炉                   | 1.247      | m3  |     | 20221201 |
| Z002012004 | 生コンクリート<br>24-8-25 (20) 高炉                   | 2.109      | m3  |     | 20221201 |
| Z002122003 | 再生クラッシューラン<br>RC-40                          | 210.537    | m3  |     | 20221201 |
| Z002354003 | 地先境界ブロック<br>150×150×600 (C)                  | 6.926      | 個   |     | 20221201 |
| Z003004001 | 高麗芝  | 6.488      | m2  |     | 20221201 |
| Z006531004 | ダイヤモンドビット<br>110mm スタンダード                    | 0.395      | 個   |     | 20221201 |
| Z006540003 | コンクリートカッタ (ブレード)<br>径22インチ                   | 0.503      | 枚   |     | 20221201 |
| Z006702002 | 軽油<br>1.2号                                   | 3,566.856  | L   |     | 20221201 |
| Z006704001 | ガソリン<br>レギュラー                                | 40.618     | L   |     | 20221201 |
| Z305010250 | 軽油<br>1.2号                                   | 107.463    | L   |     | 20221201 |