

R4年度 数量総括表 (2 / 2)

道路植栽工	道路植栽工	掘削		m3	98.9	100.0	
		植樹帯盛土	客土(公園植栽用)	m3	98.9	100.0	
		植樹	低木(ヒラドツツジH0.5-W0.5)	本	1,055.0	1,055.0	
		芝付工	市松芝(高麗芝)	m2	13.0	13.0	
道路付属施設工	作業土工	床掘り		m3	25.5	30.0	
		埋戻し		m3	25.5	30.0	
	電線管路工	電線	EM-CE 3.5sq-2C	m	77.8	78.0	
			EM-CE 3.5sq-4C	m	47.3	47.0	
			EM-IE 3.5sq	m	125.1	125.0	
		電線管	FEP30(歩道部)	m	117.3	117.0	
		埋設表示シート	150mm	m	117.3	117.0	
		外部コンセント	ステンレスボックス 接地2口コンセント	基	1.0	1.0	
	照明工	シェルター照明	LED20.8W	基	4.0	4.0	S
建築施設組立 設置工	作業土工	床掘り		m3	45.2	50.0	
		埋戻し		m3	42.4	40.0	
	シェルター工	シェルター設置		式	1.0	1.0	既設構造物同等品
		シェルター基礎	根巻コンクリート 21-8-25	箇所	8.0	8.0	
		補助犬用トイレ		式	1.0	1.0	
		補助犬用トイレ上屋基礎	24-8-25	式	1.0	1.0	
サービス施設 整備工	作業土工	床掘り		m3	10.8	10.0	
		埋戻し		m3	7.5	8.0	
	ベンチ・テーブル工	ベンチ		基	4.0	4.0	
	サイン施設工	サイン	総合案内板	基	1.0	1.0	
			触知案内板	基	1.0	1.0	
			バス案内板	基	2.0	2.0	
			乗降場サイン	基	6.0	6.0	
仮設工	交通管理工	交通誘導員		人	180.0	180.0	